

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2016 г.

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2016 г.

Капитальный ремонт 3 этажа (мансарда),3 этажа пристройки и лестницы пристройки административного здания Кузбасского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации.  
по адресу: г. Кемерово, пр. Ленина, 80 А  
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1  
(локальная смета)

на Архитектурно-строительные решения. МАНСАРДА  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: рабочая документация ООО "СпецСтройПроект". Архитектурно-строительные решения, шифр 09-2016-1-АС  
Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 10019,233 тыс. руб.  
строительных работ \_\_\_\_\_ 8222,996 тыс. руб.  
монтажных работ \_\_\_\_\_ 267,879 тыс. руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 2023,991 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 8865,99 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_ ОКТЯБРЬ 2016 г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех		Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. 3 ЭТАЖ. МАНСАРДА.																
ПОЛЫ																
1	ТЕРп57-1-2 Редакция 2014 г.	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков / 50% С СОХРАНЕНИЕМ МАТЕРИАЛА	100 м2 основания	7,038 703,8/100	71,87	71,87			506	506			7,67	53,98		
		Накладные расходы от ФОТ		80%*0,85					7232							
		Сметная прибыль от ФОТ		68%*0,8					5785							
		Всего с НР и СП							23652							
2	ТССЦ-509-9900 Редакция 2014 г.	Строительный мусор	т	4,9266 7,038*0,7												
3	ТЕРп57-1-3 Редакция 2014 г.	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов / 50% С СОХРАНЕНИЕМ МАТЕРИАЛА	100 м2 основания	7,038 703,8/100	163,41	163,41			1150	1150			17,44	122,74		
		Накладные расходы от ФОТ		80%*0,85					16436							
		Сметная прибыль от ФОТ		68%*0,8					13149							
		Всего с НР и СП							53756							
4	ТССЦ-509-9900 Редакция 2014 г.	Строительный мусор	т	32,86746 7,038*4,67												

1	Гранд-СМЕТА			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	ТЕРр57-2-5	Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой	100 м2 покрытия	7,038 703,8/100	156,54	151,51	5,03	2,43	1102	1067	35	17	16,17	113,8	0,15	1,06		
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		80%*0,85 68%*0,8					15492 12394 50522									
6	ТССЦ-509-9900	Строительный мусор	т	8,7975 7,038*1,25														
7	ТЕРр57-2-1	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2 покрытия	5,85 585/100	111,08	106,72	4,36	2,11	650	624	26	12	11,39	66,63	0,13	0,76		
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		80%*0,85 68%*0,8					9090 7272 29633									
8	ТССЦ-509-9900	Строительный мусор	т	2,7495 5,85*0,47														
9	ТЕРр57-2-3	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,39 39/100	764,48	716,17	48,31	23,34	298	279	19	9	69,87	27,25	1,44	0,56		
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		80%*0,85 68%*0,8					4116 3293 13387									
10	ТССЦ-509-9900	Строительный мусор	т	2,028 0,39*5,2														
11	ТЕРр57-3-1	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	7,3 730/100	35,32	35,32			258	258			3,77	27,52				
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		80%*0,85 68%*0,8					3688 2950 12061									
12	ТССЦ-509-9900	Строительный мусор	т	0,803 7,3*0,11														
13	ТЕРр58-17-2 ПРИМ.	Разборка теплоизоляции на кровле из: ваты минеральной толщиной 100 мм / ТОЛЩИНОЙ 200ММ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: K=2 ДО ТОЛЩИНЫ 200ММ ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	100 м2 покрытия кровли	0,885 17,7/0,2/100	245,82	239,62	6,2		218	213	5		26,16	23,15				
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		83%*0,85 65%*0,8					3159 2328 9994									

1	Гранд-СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14	<b>ТССЦ-509-9900</b> Редакция 2014 г.	Строительный мусор	т	1,8408 0,885*2,08												
СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ																
15	<b>ТЕР10-05-002-01 ПРИМ.</b> Редакция 2014 г.	ДЕМОНТАЖ / перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112): глухих / ВЕС СИСТЕМЫ 53 КГ/М2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8</i>	100 м2 перегородо к (за вычетом проемов)	7,08 708/100	1169,86	1151,04	18,82		8283	8150	133		105,6	747,65		
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		118%*0,9 * 0,85 63%*0,85 * 0,8					154630 73384 400110							
16	<b>ТССЦ-509-9900</b> Редакция 2014 г.	Строительный мусор	т	37,524 708*53/1000												
17	<b>ТЕР10-05-008-04 ПРИМ.</b> Редакция 2014 г.	ДЕМОНТАЖ / Облицовки стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): двумя слоями с дверным проемом / СРЕДНИЙ ВЕС СИСТЕМЫ 20,5 КГ/М2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8</i>	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,925 92,5/100	881,38	863,28	18,1		815	799	16		79,2	73,26		
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		118%*0,9 * 0,85 63%*0,85 * 0,8					15159 7194 39242							
18	<b>ТССЦ-509-9900</b> Редакция 2014 г.	Строительный мусор	т	1,89625 92,5*20,5/1000												
19	<b>ТЕР10-05-011-02 ПРИМ.</b> Редакция 2014 г.	ДЕМОНТАЖ / подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»: одноуровневых (П 113) / ВЕС СИСТЕМЫ 13 КГ/М2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8</i>	100 м2 потолка	6,6 660/100	866,22	845,84	20,38		5717	5583	134		77,6	512,16		

1	Гранд-СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		118%*0,9 * 0,85 63%*0,85 * 0,8					105926 50270 274344							
20	ТССЦ-509-9900 Редакция 2014 г.	Строительный мусор	т	8,58 660*13/1000												
ПРОЕМЫ																
21	ТЕРп56-9-1 Редакция 2014 г.	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,38 38/100	2017,04	1726,66	290,38	47,96	766	656	110	18	179,3	68,13	3,97	1,51
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		82%*0,85 62%*0,8					9874 7026 31349							
22	ТССЦ-509-9900 Редакция 2014 г.	Строительный мусор	т	3,99 0,38*10,5												
23	ТЕРп56-10-1 Редакция 2014 г.	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,6619 66,19/100	346,47	346,47			229	229			36,28	24,01		
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		82%*0,85 62%*0,8					3355 2387 10555							
24	ТССЦ-509-9900 Редакция 2014 г.	Строительный мусор	т	0,781042 0,6619*1,18												
25	ТЕРп56-11-1 Редакция 2014 г.	Снятие наличников	100 м наличнико в	3,8 (2,1+2,1+0,8)*2*38/100	40,21	40,21			153	153			4,21	16		
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		82%*0,85 62%*0,8					2242 1595 7053							
26	ТССЦ-509-9900 Редакция 2014 г.	Строительный мусор	т	1,52 3,8*0,4												
27	ТЕРп46-04-012-02 Редакция 2014 г.	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2	0,061 6,1/100	1938,91	1679,23	259,68	125,47	118	102	16	8	172,76	10,54	7,74	0,47
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		110%*0,9 * 0,85 70%*0,85 * 0,8					1946 1101 5287							
28	ТЕРп56-3-2 Редакция 2014 г.	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях	100 м2	0,076415 1,45*0,17*31/100	914,56	914,56			70	70			94,97	7,26		
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		82%*0,85 62%*0,8					1025 730 3226							

1	Гранд-СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
29	<b>ТССЦ-509-9900</b> Редакция 2014 г.	Строительный мусор	т	0,267453 0,076415*3,5												
ЛЕСТНИЧНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ																
30	<b>ТЕРп59-3-1</b> Редакция 2014 г.	Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки: до 60 кг	100 м решетки	0,08 8/100	513,71	451,72	8,84		41	36	1		47,3	3,78		
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		76%*0,85 60%*0,8					489 363 1640							
31	<b>ТССЦ-509-9900</b> Редакция 2014 г.	Строительный мусор	т	0,2 0,08*2,5												
32	<b>ТЕРп59-4-1</b> Редакция 2014 г.	Разборка поручней деревянных: прямой части	100 м поручня	0,08 8/100	133,43	133,43			11	11			13,25	1,06		
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		76%*0,85 60%*0,8					149 111 491							
33	<b>ТССЦ-509-9900</b> Редакция 2014 г.	Строительный мусор	т	0,0112 0,08*0,14												
ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ																
34	<b>ТЕРп65-4-2</b> Редакция 2014 г.	Демонтаж: унитазов и писсуаров	100 приборов	0,04 4/100	664,09	654,36	9,73	4,7	27	27			63,84	2,55	0,29	0,01
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		74%*0,85 50%*0,8					357 227 1151							
35	<b>ТССЦ-509-9899</b> Редакция 2014 г.	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,106 0,04*2,65												
36	<b>ТЕРп65-4-1</b> Редакция 2014 г.	Демонтаж: умывальников и раковин	100 приборов	0,02 2/100	534,55	525,83	8,72	4,21	11	11			51,3	1,03	0,26	0,01
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		74%*0,85 50%*0,8					145 92 468							
37	<b>ТССЦ-509-9899</b> Редакция 2014 г.	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,0364 0,02*1,82												
38	<b>ТЕРп65-3-7</b> Редакция 2014 г.	Снятие смесителя: без душевой сетки	100 шт. арматуры	0,02 2/100	378,63	376,28	2,35	1,13	8	8			36,71	0,73	0,07	
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		74%*0,85 50%*0,8					106 67 341							

1	Гранд-СМЕТА 3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
39	<b>ТССЦ-509-9899</b> Редакция 2014 г.	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,0044 0.02*0.22													
КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ																	
40	<b>ТЕР20-06-019-02 ПРИМ.</b> Редакция 2014 г.	ДЕМОНТАЖ / Установка внутреннего блока настенного типа мощностью: до 5 кВт / С СОХРАНЕНИЕМ МАТЕРИАЛА <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4</i>	1 блок	3	15,05	12,73	2,32			45	38	7		0,956	2,87		
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		128%*0,9 * 0,85 83%*0,85 * 0,8						782 451 2074							
ЭЛЕКТРИКА																	
41	<b>ТЕРм08-03-572-03 ПРИМ.</b> Редакция 2014 г.	ДЕМОНТАЖ / Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3</i>	1 шт.	4	19,46	8,29	11,17	0,49		78	33	45	2	0,696	2,78	0,03	0,12
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		95%*0,85 65%*0,8						594 383 1941							
42	<b>ТССЦ-509-9900</b> Редакция 2014 г.	Строительный мусор	т	0,01528 4*3,82/1000													
43	<b>ТЕРп67-4-5</b> Редакция 2014 г.	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт.	1,51 151/100	174,96	172,28	2,68	1,3		264	260	4	2	17,89	27,01	0,08	0,12
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		85%*0,85 65%*0,8						3979 2864 12332							
44	<b>ТЕРп67-4-1</b> Редакция 2014 г.	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт.	1,29 (59+70)/100	54,72	54,72				71	71			5,84	7,53		
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		85%*0,85 65%*0,8						1078 776 3346							

1	Гранд-СМЕТА		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
45	<b>ТЕРм10-04-066-04</b> <b>ПРИМ.</b> Редакция 2014 г.	ДЕМОНТАЖ / Коробка кабельная соединительная или разветвительная <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>МДС37 п.3.2.1. _Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3</i>	1 шт.	50	12,3	12,3				615	615			1,2	60		
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		92%*0,85 65%*0,8						10108 6722 29756							
46	<b>ТЕРм08-02-390-01</b> <b>ПРИМ.</b> Редакция 2014 г.	ДЕМОНТАЖ / Короба пластмассовые: шириной до 40 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>МДС37 п.3.2.1. _Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3</i>	100 м	7,8 <i>780/100</i>	69,47	55,86	13,61	0,05		542	436	106		4,887	38,12	0,003	0,02
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		95%*0,85 65%*0,8						7400 4765 21966							
47	<b>ТЕРр67-3-1</b> Редакция 2014 г.	Демонтаж кабеля	100 м	7,8 <i>780/100</i>	90,67	90,33	0,34	0,16		707	705	2	1	9,64	75,19	0,01	0,08
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		85%*0,85 65%*0,8						10721 7716 33267							
ОТОПЛЕНИЕ																	
48	<b>ТЕРр65-19-1</b> Редакция 2014 г.	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг / С СОХРАНЕНИЕМ МАТЕРИАЛА	100 шт.	0,36 <i>36/100</i>	1115,75	1040,6	75,15	36,31		402	375	27	13	110	39,6	2,24	0,81
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		74%*0,85 50%*0,8						5129 3262 16435							
49	<b>ТЕР16-04-002-01 ПРИМ.</b> Редакция 2014 г.	ДЕМОНТАЖ / трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм / Д. 16 ММ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ ОТОПЛЕНИЯ С СОХРАНЕНИЕМ МАТЕРИАЛА <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>МДС38 п.3.3.1. _Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4</i>	100 м трубопрово да	0,84 <i>84/100</i>	1904,98	906,3	998,68	87,02		1600	761	839	73	76,096	63,92	5,368	4,51
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		128%*0,9 * 0,85 83%*0,85 * 0,8						17164 9893 48095							

1	Гранд-СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
50	<b>ТЕР16-04-002-01 ПРИМ.</b> Редакция 2014 г.	ДЕМОНТАЖ / трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм / ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ ОТОПЛЕНИЯ С СОХРАНЕНИЕМ МАТЕРИАЛА <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4</i>	100 м трубопрово да	0,44 44/100	1904,98	906,3	998,68	87,02	838	399	439	38	76,096	33,48	5,368	2,36
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>		128%*0,9 * 0,85 83%*0,85 * 0,8					8994 5184 25203							
51	<b>ТЕР16-04-002-02 ПРИМ.</b> Редакция 2014 г.	ДЕМОНТАЖ / трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм / ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ ОТОПЛЕНИЯ С СОХРАНЕНИЕМ МАТЕРИАЛА <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4</i>	100 м трубопрово да	0,44 44/100	1326,81	712,89	613,92	53,17	584	314	270	23	59,856	26,34	3,28	1,44
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>		128%*0,9 * 0,85 83%*0,85 * 0,8					6936 3998 19157							
52	<b>ТЕР16-04-002-03 ПРИМ.</b> Редакция 2014 г.	ДЕМОНТАЖ / трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ ОТОПЛЕНИЯ С СОХРАНЕНИЕМ МАТЕРИАЛА <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4</i>	100 м трубопрово да	0,92 92/100	937,68	580,26	357,42	30,6	863	534	329	28	48,72	44,82	1,888	1,74
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>		128%*0,9 * 0,85 83%*0,85 * 0,8					11567 6667 31436							



1	Гранд-СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
53	<b>ТЕР16-04-002-04 ПРИМ.</b> Редакция 2014 г.	ДЕМОНТАЖ / трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 40 мм / ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ ОТОПЛЕНИЯ С СОХРАНЕНИЕМ МАТЕРИАЛА <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4</i>	100 м трубопрово да	0,04 <i>4/100</i>	1222,18	773,68	448,5	38,26	49	31	18	2	64,96	2,6	2,36	0,09
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>		128%*0,9 * 0,85 83%*0,85 * 0,8					680 392 1832							
ОПС																
54	<b>ТЕРм10-08-001-05 ПРИМ.</b> Редакция 2014 г.	Приборы ПС на: 1 луч / ДЕМОНТАЖ МОДУЛЬ ПОРОШКОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3</i>	1 шт.	83	6,41	6,33	0,08		532	525	7		0,54	44,82		
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>		80%*0,85 60%*0,8					7503 5296 23875							
55	<b>ТЕРм10-08-002-03 ПРИМ.</b> Редакция 2014 г.	ДЕМОНТАЖ / Извещатель ПС автоматический: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении / С СОХРАНЕНИЕМ МАТЕРИАЛА <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, без надобности хранения (перемещается в цеху на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6</i>	1 шт.	75	14,53	14,32	0,21		1090	1074	16		1,008	75,6		
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>		80%*0,85 60%*0,8					15350 10835 48854							

1	Гранд-СМЕТА		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
56	ТЕРм10-08-002-01 ПРИМ. Редакция 2014 г.	ДЕМОНТАЖ / Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении / ИЗВЕЩАТЕЛЬ РУЧНОЙ С СОХРАНЕНИЕМ МАТЕРИАЛА КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, без надобности хранения (перемещается в цеху на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6	1 шт.	3	5,89	5,83	0,06			18	18			0,504	1,51		
			Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		80%*0,85 60%*0,8					257 181 816							
57	ТЕРм10-04-101-15 ПРИМ. Редакция 2014 г.	ДЕМОНТАЖ / Транспарант световой (табло)/ "ВЫХОД" С СОХРАНЕНИЕМ МАТЕРИАЛА КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, без надобности хранения (перемещается в цеху на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6	1 шт.	3	13,87	13,87				42	42			1,2	3,6		
			Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		92%*0,85 65%*0,8					691 459 2033							
58	ТЕРм10-08-005-02 ПРИМ. Редакция 2014 г.	ДЕМОНТАЖ / Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: кирпичным / С СОХРАНЕНИЕМ МАТЕРИАЛА КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, без надобности хранения (перемещается в цеху на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6	100 м	10 1000/100	203,15	196,62	6,53			2032	1967	65		17,4	174		
			Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		80%*0,85 60%*0,8					28113 19844 89690							
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ																	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										30803	28130	2669	246		2627,02		15,67
Накладные расходы										27520							
В том числе, справочно:																	
74% ФОТ (от 434) (Поз. 34-39, 48)										321							
76% ФОТ (от 47) (Поз. 30, 32)										36							
80% ФОТ (от 7506) (Поз. 1-12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 29, 31, 33, 42, 54-56, 58)										6005							
82% ФОТ (от 1126) (Поз. 21, 23, 25, 28)										923							
83% ФОТ (от 213) (Поз. 13)										177							
85% ФОТ (от 1039) (Поз. 43-44, 47)										883							
92% ФОТ (от 657) (Поз. 45, 57)										604							
Страница 10																	

1	Гранд-СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
95% ФОТ (от 471) (Поз. 41, 46)									447							
110%*0,9 ФОТ (от 110) (Поз. 27)									109							
118%*0,9 ФОТ (от 14532) (Поз. 15, 17, 19)									15433							
128%*0,9 ФОТ (от 2241) (Поз. 40, 49-53)									2582							
Сметная прибыль									16734							
В том числе, справочно:																
50% ФОТ (от 434) (Поз. 34-39, 48)									217							
60% ФОТ (от 3631) (Поз. 30, 32, 54-56, 58)									2178							
62% ФОТ (от 1126) (Поз. 21, 23, 25, 28)									698							
63%*0,85 ФОТ (от 14532) (Поз. 15, 17, 19)									7782							
65% ФОТ (от 2380) (Поз. 13, 41, 46, 43-44, 47, 45, 57)									1546							
68% ФОТ (от 3922) (Поз. 1-12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 29, 31, 33, 42)									2667							
70%*0,85 ФОТ (от 110) (Поз. 27)									65							
83%*0,85 ФОТ (от 2241) (Поз. 40, 49-53)									1581							
Итого по разделу 1 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. 3 ЭТАЖ. МАНСАРДА. :																
Итого Строительные работы									60707					2116,86		15,33
Итого Монтажные работы									14350					510,16		0,34
Итого									75057					2627,02		15,67
В том числе:																
Материалы									4							
Машины и механизмы									2669							
ФОТ									28376							
Накладные расходы									27520							
Сметная прибыль									16734							
Итого по разделу 1 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. 3 ЭТАЖ. МАНСАРДА.									75057					2627,02		15,67
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА																
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									30803	28130	2669	246		2627,02		15,67
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах									607306	591238	16043	5170		2627,02		15,67
Накладные расходы									491660							
В том числе, справочно:																
74%*0,85 ФОТ (от 9122) (Поз. 34-39, 48)									5738							
76%*0,85 ФОТ (от 988) (Поз. 30, 32)									638							
80%*0,85 ФОТ (от 157762) (Поз. 1-12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 29, 31, 33, 42, 54-56, 58)									107278							
82%*0,85 ФОТ (от 23666) (Поз. 21, 23, 25, 28)									16495							
83%*0,85 ФОТ (от 4477) (Поз. 13)									3159							
85%*0,85 ФОТ (от 21838) (Поз. 43-44, 47)									15778							
92%*0,85 ФОТ (от 13809) (Поз. 45, 57)									10799							
95%*0,85 ФОТ (от 9899) (Поз. 41, 46)									7993							
110%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 2312) (Поз. 27)									1946							
118%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 305434) (Поз. 15, 17, 19)									275715							
128%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 47101) (Поз. 40, 49-53)									46121							
Сметная прибыль									281408							
В том числе, справочно:																
50%*0,8 ФОТ (от 9122) (Поз. 34-39, 48)									3649							
60%*0,8 ФОТ (от 76317) (Поз. 30, 32, 54-56, 58)									36632							
62%*0,8 ФОТ (от 23666) (Поз. 21, 23, 25, 28)									11738							
63%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 305434) (Поз. 15, 17, 19)									130848							
65%*0,8 ФОТ (от 50023) (Поз. 13, 41, 46, 43-44, 47, 45, 57)									26012							
68%*0,8 ФОТ (от 82433) (Поз. 1-12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 29, 31, 33, 42)									44844							
70%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 2312) (Поз. 27)									1101							
83%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 47101) (Поз. 40, 49-53)									26584							
Итого по разделу 1 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. 3 ЭТАЖ. МАНСАРДА. :																
Итого Строительные работы									1112495					2416,86		15,33

1	Гранд-смета	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого Монтажные работы									267879					510,16		0,34
Итого									1380374					2627,02		15,67
В том числе:																
Материалы									25							
Машины и механизмы									16043							
ФОТ									596408							
Накладные расходы									491660							
Сметная прибыль									281408							
Итого по разделу 1 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. 3 ЭТАЖ. МАНСАРДА.									1380374					2627,02		15,67
Раздел 2. МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ. ПОГРУЗКА																
59	ТССЦпг-01-01-041 Редакция 2014 г.	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	108,9	48,81				5315				0,5777	62,91		
		НР 100%*0,85 от ФОТ СП 60%*0,8 от ФОТ Всего с НР и СП		100%*0,85 60%*0,8					5315							
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ																
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									5315					62,91		
Итого по разделу 2 МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ. ПОГРУЗКА :																
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках									5315					62,91		
Итого									5315					62,91		
В том числе:																
Итого по разделу 2 МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ. ПОГРУЗКА									5315					62,91		
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА																
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									5315					62,91		
Итого по разделу 2 МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ. ПОГРУЗКА :																
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках									5315					62,91		
Итого									5315					62,91		
Всего с учетом "Индекс к погрузке СМР=11,121"									59108					62,91		
Справочно, в текущих ценах:																
Итого по разделу 2 МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ. ПОГРУЗКА									59108					62,91		
Раздел 3. МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ. ПЕРЕВОЗКА																
60	ТССЦпг-03-21-01-010 Редакция 2014 г.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза	1 т груза	108,9	13,1				1427							
		НР 0%*0,85 от ФОТ СП 0%*0,8 от ФОТ Всего с НР и СП							1427							
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ																
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									1427							
Итого по разделу 3 МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ. ПЕРЕВОЗКА :																
Перевозка грузов автотранспортом									1427							
Итого									1427							
В том числе:																
Итого по разделу 3 МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ. ПЕРЕВОЗКА									1427							
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА																
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									1427							
Итого по разделу 3 МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ. ПЕРЕВОЗКА :																
Перевозка грузов автотранспортом									1427							
Итого									1427							

1	Гранд-СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Всего с учетом "Индекс к перевозке СМР=9,844"									14047							
Справочно, в текущих ценах:																
<b>Итого по разделу 3 МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ. ПЕРЕВОЗКА</b>									<b>14047</b>							
<b>Раздел 4. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. ПОЛЫ</b>																
ДОЩАТАЯ КОНСТРУКЦИЯ ПОЛА																
61	<b>ТЕР11-01-009-01</b> <i>Редакция 2014 г.</i>	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолоконистых / Т. 50 ММ X 2 СЛОЯ, ОБЩАЯ ТОЛЩИНА УТЕПЛИТЕЛЯ 100 ММ <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>К=2 ПРИ УТЕПЛЕНИИ В 2 СЛОЯ ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)</i>	100 м2 изолируем ой поверхност и	6,64 <i>66,4/0,1/100</i>	864,4	611,3	253,1	5,84	5740	4059	1681	39	56,76	376,89	0,36	2,39
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>		123%*0,9 * 0,85 75%*0,85 * 0,8					93288 50562 254591							
62	<b>ТССЦ-104-0504 ПРИМ.</b> <i>Редакция 2014 г.</i>	Плиты минераловатные "Тех Баттс 50" ROCKWOOL / ЭКОВЕР СТАНДАРТ 50	м3	68,392 <i>66,4*1,03</i>	547,86				37469							
63	<b>ТЕР11-01-009-01</b> <i>Редакция 2014 г.</i>	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолоконистых / "ВЫНОС ПОЛА" Т. 100 ММ X 2 СЛОЯ, ОБЩАЯ ТОЛЩИНА УТЕПЛИТЕЛЯ 200 ММ <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>К=2 ПРИ УТЕПЛЕНИИ В 2 СЛОЯ ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)</i>	100 м2 изолируем ой поверхност и	0,995 <i>19,9/0,2/100</i>	864,4	611,3	253,1	5,84	860	608	252	6	56,76	56,48	0,36	0,36
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>		123%*0,9 * 0,85 75%*0,85 * 0,8					13983 7579 38147							
64	<b>ТССЦ-104-0504 ПРИМ.</b> <i>Редакция 2014 г.</i>	Плиты минераловатные "Тех Баттс 50" ROCKWOOL / ЭКОВЕР СТАНДАРТ 50	м3	20,497 <i>19,9*1,03</i>	547,86				11229							
65	<b>ТЕР26-01-039-01 ПРИМ.</b> <i>Редакция 2014 г.</i>	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо / СТЕН	1 м3 изоляции	9,36	198,13	118,07	80,06		1854	1105	749		10,58	99,03		
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>		100%*0,9 * 0,85 70%*0,85 * 0,8					20436 12716 65492							
66	<b>ТССЦ-104-0504 ПРИМ.</b> <i>Редакция 2014 г.</i>	Плиты минераловатные "Тех Баттс 50" ROCKWOOL / ЭКОВЕР СТАНДАРТ 50	м3	9,5472 <i>9,36*1,02</i>	547,86				5231							

1	Гранд-СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
67	<b>ТЕР26-01-055-02</b> Редакция 2014 г.	Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолоконистых материалов) $1\ 037,75 = 1\ 596,65 - 115 \times 4,86$	100 м2 поверхност и покрытия изоляции	7,058 $705,8/100$	1037,75	150,92	30,74		7324	1065	217		14,36	101,35		
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		100%*0,9 * 0,85 70%*0,85 * 0,8					19696 12256 97151							
68	<b>ТССЦ-101-7198</b> Редакция 2014 г.	ИЗОСПАН В	м2	811,67 $7,058*115$	3,02				2451							
69	<b>ТЕР11-01-012-03</b> Редакция 2014 г.	Укладка лаг: по плитам перекрытий $1\ 350,87 = 2\ 148,60 + (0,41 - 0,82) \times 1\ 945,70$	100 м2 пола	7,058 $705,8/100$	1350,87	366,34	38,32	2,92	9534	2586	270	21	35,74	252,25	0,18	1,27
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		123%*0,9 * 0,85 75%*0,85 * 0,8					59331 32158 197833							
70	<b>ТЕР11-01-033-02 ПРИМ.</b> Редакция 2014 г.	Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм / Т. 40 ММ $1\ 127,20 = 7\ 624,93 - 3,71 \times 1\ 751,41$	100 м2 покрытия	7,058 $705,8/100$	1127,2	683,78	166,82	12,32	7956	4826	1177	87	66,71	470,84	0,76	5,36
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		123%*0,9 * 0,85 75%*0,85 * 0,8					111918 60660 310296							
71	<b>ТССЦ-203-0346 ПРИМ.</b> Редакция 2014 г.	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип ДП-35 толщиной 35 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм / ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	м3	14,85709 $7,058*0,5*4,21$	1751,41				26021							
72	<b>ТЕР26-02-014-01</b> Редакция 2014 г.	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом «АТТИК»	100 м2 обрабатыва емой поверхност и	12,18 $(137+709+372)/100$	3495,94	456,86	154,66		42581	5565	1884		41,42	504,5		
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		100%*0,9 * 0,85 70%*0,85 * 0,8					102904 64029 535530							
3 ЭТАЖ. ТИП ПОЛА 1																
73	<b>ТЕР11-01-053-01 ПРИМ.</b> Редакция 2014 г.	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: до 20 м2 / ГВЛ $959,66 = 6\ 257,82 - 1,24 \times 4\ 272,71$	100 м2 пола	0,33 $33/100$	959,66	367,66	559,91	80,94	317	121	185	27	37,44	12,36	6,7	2,21
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		123%*0,9 * 0,85 75%*0,85 * 0,8					3422 1855 9657							

1	Гранд-СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
74	<b>ТССЦ-101-2515 ПРИМ.</b> Редакция 2014 г.	Листы гипсоволокнистые малоформатные влагостойкие 1500х1200х10 мм / Т. 9,5 ММ	м2	33,99 33*1,03	28,83				980							
75	<b>ТЕР06-01-015-10</b> Редакция 2014 г.	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,0396 33*1,2/1000	526,86	134,49	50,41	2,59	21	5	2		12,64	0,5	0,16	0,01
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		105%*0,9 * 0,85 65%*0,85 * 0,8					101 56 389							
76	<b>ТССЦ-101-6042</b> Редакция 2014 г.	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 150х150 мм / ВЕС 1М2 - 1,2 КГ	м2	33	7,54				249							
77	<b>ТЕР11-01-011-01</b> Редакция 2014 г.	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм / Т. 40 ММ	100 м2 стяжки	0,33 33/100	1918,12	377,32	49,14	20,59	633	125	16	7	39,51	13,04	1,27	0,42
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		123%*0,9 * 0,85 75%*0,85 * 0,8					3026 1640 10893							
78	<b>ТЕР11-01-011-02</b> Редакция 2014 г.	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: К=4 ДО ТОЛЩИНЫ 40ММ ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)	100 м2 стяжки	0,33 33/100	1538,72	19,12	34,88	13,6	508	6	12	4	2	0,66	0,84	0,28
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		123%*0,9 * 0,85 75%*0,85 * 0,8					237 129 3670							
79	<b>ТЕР13-03-006-02 ПРИМ.</b> Редакция 2014 г.	Гидроизоляция поверхности бетонных и железобетонных конструкций в два слоя защитными покрытиями серии MASTERSEAL: горизонтальной / ФЛЭХЕНДИХТ, 9,6 М2 - 300 ММ НА СТЕНЫ В СООТВЕТСТВИИ С ПРОЕКТОМ	100 м2 поверхност и	0,426 (33+9,6)/100	227,53	214	13,53		97	91	6		19,87	8,46		
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		90%*0,9 * 0,85 70%*0,85 * 0,8					1520 1051 4826							
80	<b>ТССЦ-101-2386</b> Редакция 2014 г.	Состав гидроизоляционный Флэхендихт, КНАУФ / СРЕДНИЙ РАСХОД ДЛЯ ГЛАДКИХ ОСНОВАНИЙ 0,85 КГ/М2 ПРИ 2-Х СЛОЙНОМ НАНЕСЕНИИ	кг	36,21 42,6*0,85	39,07				1415							
81	<b>ТЕР11-01-011-09</b> Редакция 2014 г.	Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 3000, толщиной 3 мм / Т. 4 ММ	100 м2 стяжки	0,33 33/100	4651,15	314,98	15,07	0,98	1535	104	5		30,73	10,14	0,07	0,02
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		123%*0,9 * 0,85 75%*0,85 * 0,8					2373 1286 15144							

1	Гранд-СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
82	ТЕР11-01-011-11 Редакция 2014 г.	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-09	100 м2 стяжки	0,33 33/100	1354,39	23,88	2,16	0,28	447	8	1		2,33	0,77	0,02	0,01
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		123%*0,9 * 0,85 75%*0,85 * 0,8					178 96 3211							
83	ТЕР11-01-027-06 Редакция 2014 г.	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2 покрытия	0,33 33/100	11204,29	1258,89	162,74	60,47	3697	415	54	20	119,78	39,53	4,22	1,39
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		123%*0,9 * 0,85 75%*0,85 * 0,8					9928 5381 45951							
3 ЭТАЖ. ТИП ПОЛА 2																
84	ТЕР11-01-053-01 Редакция 2014 г.	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: до 20 м2 959,66 = 6 257,82 - 1,24 x 4 272,71	100 м2 пола	5,935 593,5/100	959,66	367,66	559,91	80,94	5696	2182	3323	480	37,44	222,21	6,7	39,76
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		123%*0,9 * 0,85 75%*0,85 * 0,8					61486 33326 173712							
85	ТССЦ-102-0579 ПРИМ. Редакция 2014 г.	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 2/4, толщина 15 мм / Т. 16 ММ	м3	9,78088 593,5*0,016*1,03	4299,38				42052							
86	ТЕР11-01-036-02 Редакция 2014 г.	Устройство покрытий: из линолеума на клее КН-2	100 м2 покрытия	5,935 593,5/100	1044,1	423,58	73,23	5,67	6197	2514	435	34	42,4	251,64	0,35	2,08
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		123%*0,9 * 0,85 75%*0,85 * 0,8					58026 31450 173841							
87	ТССЦ-101-4201 Редакция 2014 г.	Линолеум коммерческий гомогенный "ТАРКЕТТ PRIMO PLUS" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)	м2	605,37 5,935*102	124,7				75490							
3 ЭТАЖ. ТИП ПОЛА 4																
88	ТЕР11-01-053-01 Редакция 2014 г.	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: до 20 м2 959,66 = 6 257,82 - 1,24 x 4 272,71	100 м2 пола	0,08 8/100	959,66	367,66	559,91	80,94	77	29	45	6	37,44	3	6,7	0,54
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		123%*0,9 * 0,85 75%*0,85 * 0,8					811 440 2301							
89	ТССЦ-102-0579 ПРИМ. Редакция 2014 г.	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 2/4, толщина 15 мм / Т. 16 ММ	м3	0,13184 8*0,016*1,03	4299,38				567							



1	Гранд-СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
90	ТЕР11-01-047-02 Редакция 2014 г.	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см	100 м2 покрытия	0,08 8/100	25818,43	2469,01	27,41	20,88	2065	198	2	2	234,92	18,79	1,72	0,14
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		123%*0,9 * 0,85 75%*0,85 * 0,8					4568 2476 23529							
91	ТССЦ-101-1944 Редакция 2014 г.	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У	т	0,00104 8*0,13/1000	18823,15				20							
92	ТССЦ-203-0516 Редакция 2014 г.	Рейки деревянные 8х18 мм	м3	0,0008 0,08*0,01	2317,75				2							
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ																
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									300315	25612	10316	733		2442,44		56,24
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									306738	29454	12897	916		2808,81		70,3
В том числе, справочно:																
МДС35-IV п.4.7. _При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 61-64, 66, 69-71, 73-74, 77-78, 80-92, 65, 67-68, 72, 75-76, 79)									6423	3842	2579	183		366,366		14,06
Накладные расходы									31747							
В том числе, справочно:																
90%*0,9 ФОТ (от 105) (Поз. 79)									85							
100%*0,9 ФОТ (от 8895) (Поз. 65, 67-68, 72)									8006							
105%*0,9 ФОТ (от 6) (Поз. 75-76)									6							
123%*0,9 ФОТ (от 21364) (Поз. 61-64, 66, 69-71, 73-74, 77-78, 80-92)									23650							
Сметная прибыль									18978							
В том числе, справочно:																
65%*0,85 ФОТ (от 6) (Поз. 75-76)									3							
70%*0,85 ФОТ (от 9000) (Поз. 65, 67-68, 72, 79)									5355							
75%*0,85 ФОТ (от 21364) (Поз. 61-64, 66, 69-71, 73-74, 77-78, 80-92)									13620							
Итого по разделу 4 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. ПОЛЫ :																
Полы									287540					1987,89		70,29
Теплоизоляционные работы									69382					810,61		
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									281					0,58		0,01
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									260					9,73		
Итого									357463					2808,81		70,3
В том числе:																
Материалы									264387							
Машины и механизмы									12897							
ФОТ									30370							
Накладные расходы									31747							
Сметная прибыль									18978							
Итого по разделу 4 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. ПОЛЫ									357463					2808,81		70,3
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА																
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									300315	25612	10316	733		2442,44		56,24
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									306738	29454	12897	916		2808,81		70,3
В том числе, справочно:																

1	Гранд-СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 61-64, 66, 69-71, 73-74, 77-78, 80-92, 65, 67-68, 72, 75-76, 79)									6423	3842	2579	183		366,366		14,06
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах									2351651	619064	77524	19252		2808,81		70,3
Накладные расходы									567155							
В том числе, справочно:																
90%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 2207) (Поз. 79)									1520							
100%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 186955) (Поз. 65, 67-68, 72)									143021							
105%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 126) (Поз. 75-76)									101							
123%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 449028) (Поз. 61-64, 66, 69-71, 73-74, 77-78, 80-92)									422513							
Сметная прибыль									319102							
В том числе, справочно:																
65%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 126) (Поз. 75-76)									56							
70%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 189162) (Поз. 65, 67-68, 72, 79)									90042							
75%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 449028) (Поз. 61-64, 66, 69-71, 73-74, 77-78, 80-92)									229004							
Итого по разделу 4 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. ПОЛЫ :																
Полы									2517658					1987,89		70,29
Теплоизоляционные работы									713477					810,61		
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									1947					0,58		0,01
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									4826					9,73		
Итого									3237908					2808,81		70,3
В том числе:																
Материалы									1655063							
Машины и механизмы									77524							
ФОТ									638316							
Накладные расходы									567155							
Сметная прибыль									319102							
Итого по разделу 4 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. ПОЛЫ									3237908					2808,81		70,3
Раздел 5. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ																
93	ТЕР10-05-001-01 Редакция 2014 г.	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): глухих	100 м2 перегородо к (за вычетом проемов)	4,72 472/100	9663,41	1068,2	35,38		45611	5042	167		98	462,56		
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		118%*0,9 * 0,85 63%*0,85 * 0,8					110005 52206 538246							
94	ТССП-104-0099 ПРИМ. Редакция 2014 г.	Плиты минераловатные <Лайт-Баттс> ROCKWOOL, толщина 50 мм / ЭКОВЕР АКУСТИК	м2	486,16 4,72*103	21,23				10321							
95	ТЕР10-05-001-02 Редакция 2014 г.	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): с одним дверным проемом	100 м2 перегородо к (за вычетом проемов)	1,18 118/100	10836,55	1122,7	46,87		12787	1325	55		103	121,54		
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		118%*0,9 * 0,85 63%*0,85 * 0,8					28914 13722 146490							

1	Гранд-СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
96	<b>ТССЦ-104-0099 ПРИМ.</b> <i>Редакция 2014 г.</i>	Плиты минераловатные <Лайт-Баттс> ROCKWOOL, толщина 50 мм / ЭКОВЕР АКУСТИК	м2	121,54 <i>1,18*103</i>	21,23				2580							
97	<b>ТЕР10-06-031-01</b> <i>Редакция 2014 г.</i>	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361): глухих	100 м2 перегородо к (за вычетом проемов)	0,94 <i>94/100</i>	12885,96	1133,6	35,38		12113	1066	33		104	97,76		
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>		118%*0,9 * 0,85 63%*0,85 * 0,8					23261 11039 129262							
98	<b>ТССЦ-104-0099 ПРИМ.</b> <i>Редакция 2014 г.</i>	Плиты минераловатные <Лайт-Баттс> ROCKWOOL, толщина 50 мм / ЭКОВЕР АКУСТИК	м2	96,82 <i>0,94*103</i>	21,23				2055							
99	<b>ТЕР10-06-031-02</b> <i>Редакция 2014 г.</i>	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361): с одним дверным проемом	100 м2 перегородо к (за вычетом проемов)	0,24 <i>24/100</i>	14281,56	1177,2	46,87		3428	283	11		108	25,92		
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>		118%*0,9 * 0,85 63%*0,85 * 0,8					6166 2926 35626							
100	<b>ТССЦ-104-0099 ПРИМ.</b> <i>Редакция 2014 г.</i>	Плиты минераловатные <Лайт-Баттс> ROCKWOOL, толщина 50 мм / ЭКОВЕР АКУСТИК	м2	24,72 <i>0,24*103</i>	21,23				525							
101	<b>ТЕР10-05-008-03</b> <i>Редакция 2014 г.</i>	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с дверным проемом	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,925 <i>92,5/100</i>	7251,66	882,9	32,28		6708	817	30		81	74,93		
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>		118%*0,9 * 0,85 63%*0,85 * 0,8					17835 8464 82974							
<b>ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ</b>																
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									96128	8533	296			782,71		
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									97482	9813	370			900,12		
В том числе, справочно:																
МДС35-IV п.4.7. _При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 93, 95, 97, 99, 101)									1354	1280	74			117,4065		
Накладные расходы									10421							
В том числе, справочно:																
118%*0,9 ФОТ (от 9813) (Поз. 93, 95, 97, 99, 101)									10421							
Сметная прибыль									5255							
В том числе, справочно:																
63%*0,85 ФОТ (от 9813) (Поз. 93, 95, 97, 99, 101)									5255							
<b>Итого по разделу 5 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ :</b>																
Деревянные конструкции									97677					800,12		

1	Гранд-СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве									15481							
Итого									113158					900,12		
В том числе:																
Материалы									87299							
Машины и механизмы									370							
ФОТ									9813							
Накладные расходы									10421							
Сметная прибыль									5255							
Итого по разделу 5 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									113158					900,12		
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА																
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									96128	8533	296			782,71		
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									97482	9813	370			900,12		
В том числе, справочно:																
МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 93, 95, 97, 99, 101)									1354	1280	74			117,4065		
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах									754966	206250	2224			900,12		
Накладные расходы									186182							
В том числе, справочно:																
118%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 206250) (Поз. 93, 95, 97, 99, 101)									186182							
Сметная прибыль									88358							
В том числе, справочно:																
63%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 206250) (Поз. 93, 95, 97, 99, 101)									88358							
Итого по разделу 5 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ :																
Деревянные конструкции									932595					900,12		
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве									96911							
Итого									1029506					900,12		
В том числе:																
Материалы									546492							
Машины и механизмы									2224							
ФОТ									206250							
Накладные расходы									186182							
Сметная прибыль									88358							
Итого по разделу 5 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									1029506					900,12		
Раздел 6. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. ЛЕСТНИЧНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ																
102	ТЕР07-05-016-03 ПРИМ. Редакция 2014 г.	Устройство металлических ограждений: с поручнями из поливинилхлорида / ТОЛЬКО ПОРУЧЕНЬ ПРИСТЕННЫЙ 2 690,30 = 26 935,87 - 2,09 x 11 600,75	100 м ограждени я	0,08 8/100	2690,3	709,75	355,7	6,65	215	57	28	1	62,81	5,02	0,41	0,03
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		155%*0,9 * 0,85 100%*0,85 * 0,8					1670 957 5038							
103	ТЕР07-05-016-04 ПРИМ. Редакция 2014 г.	Устройство металлических ограждений: без поручней / ТОЛЬКО ПОРУЧЕНЬ ПРИСТЕННЫЙ 1 106,04 = 25 351,61 - 2,09 x 11 600,75	100 м ограждени я	-0,08 -8/100	1106,04	515,85	330,1	6,16	-88	-41	-26		45,65	-3,65	0,38	-0,03

Гранд-СМЕТА		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		155%*0,9 * 0,85 100%*0,85 * 0,8					-1172 -672 -3161							
104	ПРАЙС Редакция 2014 г.	ЛЕСТНИЧНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 201 (ПОРУЧЕНЬ ПРИСТЕННЫЙ)	МП	8	575,72 3780/1,18/ 6,260*1,02 *1,103				4606							
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ																
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									4733	16	2	1		1,37		
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									4736	18	3	1		1,58		
В том числе, справочно:																
МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 102-103)									3	2				0,2055		
Накладные расходы									27							
В том числе, справочно:																
155%*0,9 ФОТ (от 19) (Поз. 102-103)									27							
Сметная прибыль									16							
В том числе, справочно:																
100%*0,85 ФОТ (от 19) (Поз. 102-103)									16							
Итого по разделу 6 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. ЛЕСТНИЧНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ :																
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве									173					1,58		
Отделочные работы									4606							
Итого									4779					1,58		
В том числе:																
Материалы									4715							
Машины и механизмы									3							
ФОТ									19							
Накладные расходы									27							
Сметная прибыль									16							
Итого по разделу 6 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. ЛЕСТНИЧНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ									4779					1,58		
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА																
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									4733	16	2	1		1,37		
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									4736	18	3	1		1,58		
В том числе, справочно:																
МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 102-103)									3	2				0,2055		
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах									29912	378	18	21		1,58		
Накладные расходы									473							
В том числе, справочно:																
155%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 399) (Поз. 102-103)									473							
Сметная прибыль									271							
В том числе, справочно:																
100%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 399) (Поз. 102-103)									271							
Итого по разделу 6 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. ЛЕСТНИЧНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ :																
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве									1822					1,58		
Отделочные работы									28834							
Итого									30656					1,58		
В том числе:																

1	Гранд-СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Материалы									29516							
Машины и механизмы									18							
ФОТ									399							
Накладные расходы									473							
Сметная прибыль									271							
Итого по разделу 6 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. ЛЕСТНИЧНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ									30656					1,58		
Раздел 7. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. ПРОЕМЫ																
ОКНА																
105	ТЕР10-01-034-06 Редакция 2014 г.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,0608 (3,04*2)/100	8408,94	1531,52	573,66	10,7	511	93	35	1	145,72	8,86	0,66	0,04
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		118%*0,9 * 0,85 63%*0,85 * 0,8					2049 972 7932							
106	ТССЦ-203-0986 Редакция 2014 г.	Блок оконный пластиковый двухстворчатый, с глухой и поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3 м2	м2	6,08 0,0608*100	1627,91				9898							
107	ТЕР15-01-050-04 Редакция 2014 г.	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	100 м2 облицовки	0,017 (1,45*2+2,1)*2*0,17/100	12099,08	1836,16	64,42	1,3	206	31	1		166,47	2,83	0,08	
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		105%*0,9 * 0,85 55%*0,85 * 0,8					608 283 2743							
108	ТЕР10-01-033-02 Редакция 2014 г.	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема: до 2 м	100 м2 проемов	0,678745 1,45*1,51*31/100	2086,89	687,36	88,96	3,24	1416	467	60	2	66,22	44,95	0,2	0,14
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		118%*0,9 * 0,85 63%*0,85 * 0,8					10246 4862 32411							
109	ТССЦ-203-0376 ПРИМ. Редакция 2014 г.	Доски подоконные из древесины облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марка ПД-3, толщиной 28 мм, шириной 200 мм / 170 ММ	м	44,95 1,45*31	72,93				3278							
110	ТЕР15-04-025-05 ПРИМ. Редакция 2014 г.	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений оконных проемов / ПОДОКОННИК	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0775 0,25*31/100	2304,49	1510,74	11,4	0,16	179	117	1		138,6	10,74	0,01	
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		105%*0,9 * 0,85 55%*0,85 * 0,8					2279 1061 6565							
ДВЕРИ																

1	Гранд-СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
111	<b>ТЕР10-01-039-01</b> Редакция 2014 г.	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,567 <i>(1,89*29+1,89)/100</i>	5745,19	1150,21	1913,7	183,98	3258	652	1085	104	104,28	59,13	11,35	6,44
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>		118%*0,9 * 0,85 63%*0,85 * 0,8					16696 7924 58056							
112	<b>ТССЦ-101-0889</b> Редакция 2014 г.	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных	компл.	30 <i>29+1</i>	118,01				3540							
113	<b>ТССЦ-203-8095</b> Редакция 2014 г.	Блоки дверные внутренние однопольные глухие шлифованные, из массива сосны, тонированные	м2	56,7 <i>1,89*29+1,89</i>	1058,22				60001							
114	<b>ТЕР10-01-047-01</b> Редакция 2014 г.	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,1008 <i>1,68*6/100</i>	13367,73	2138,64	662,85	17,02	1347	216	67	2	201	20,26	1,05	0,11
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>		118%*0,9 * 0,85 63%*0,85 * 0,8					4762 2260 19400							
115	<b>ТССЦ-203-0652</b> Редакция 2014 г.	Блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой, однопольная с простой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь от 1,5-2 м2	м2	10,08 <i>0,1008*100</i>	2053,04				20695							
116	<b>ТЕР09-04-012-01</b> Редакция 2014 г.	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	4,2 <i>2,1*2</i>	74,74	28,58	24,83		314	120	104		2,4	10,08		
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>		90%*0,9 * 0,85 85%*0,85 * 0,8					1997 1676 7917							
117	<b>ТССЦ-206-0416 ПРИМ.</b> Редакция 2014 г.	Двери распашные с притвором, одинарные, под частично остекленные полотна однопольные с порогом ДАЧ 21-10П / ГЛУХИЕ	шт.	2	4787,09				9574							
118	<b>ТЕР09-04-012-02</b> Редакция 2014 г.	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	1 шт.	2	16,93	13,22	2,95		34	26	6		1,11	2,22		
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>		90%*0,9 * 0,85 85%*0,85 * 0,8					434 365 1491							
119	<b>ТССЦ-101-6899</b> Редакция 2014 г.	Доводчик дверной гидравлический TS-68 с зубчатым приводом (нагрузка до 90 кг)	шт.	2	201,04				402							
СТАЛЬНЫЕ БЛОКИ ИЗ РЕШЕТОК																

1	Гранд-СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
120	<b>ТЕР09-06-001-02</b> <i>Редакция 2014 г.</i>	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	1 т конструкци й	0,045962 $((2,1*2+0,9)*3,9+(5*2,1+13*0,9)*0,888+(0,45*0,45*31,4))/1000$	809,48	520,6	182,26	1,95	37	24	8		50,79	2,33	0,12	0,01
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>		90%*0,9 * 0,85 85%*0,85 * 0,8					406 340 1426							
121	<b>ТССЦ-201-8063</b> <i>Редакция 2014 г.</i>	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т решетчатые	т	0,045962 $((2,1*2+0,9)*3,9+(5*2,1+13*0,9)*0,888+(0,45*0,45*31,4))/1000$	12301,82				565							
ДВЕРНОЙ ПРОЕМ ПР-1																
122	<b>ТЕР07-05-007-10</b> <i>Редакция 2014 г.</i>	Укладка перемычек массой до 0,3 т	100 шт. сборных конструкци й	0,03 $3/100$	1650,08	185,08	1290,99	147,19	50	6	39	4	17,61	0,53	9,08	0,27
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>		155%*0,9 * 0,85 100%*0,85 * 0,8					299 171 943							
123	<b>ТССЦ-403-0447</b> <i>Редакция 2014 г.</i>	Перемычка брусковая 2ПБ-13-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,022 м3, расход арматуры 0,57 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	2	36,84				74							
124	<b>ТССЦ-403-0446</b> <i>Редакция 2014 г.</i>	Перемычка брусковая 1ПБ13-1 /бетон В15 (М200), объем 0,010 м3, расход арматуры 0,41 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	1	23,37				23							
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ																
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									115402	1752	1406	113		161,93		7,01
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									116018	2015	1759	141		186,22		8,76
В том числе, справочно:																
МДС35-IV п.4.7. _При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 105-106, 108-109, 111-115, 107, 110, 116-124)									616	263	352	28		24,2895		1,7525
Накладные расходы									2225							
В том числе, справочно:																
90%*0,9 ФОТ (от 196) (Поз. 116-121)									159							
105%*0,9 ФОТ (от 170) (Поз. 107, 110)									161							
118%*0,9 ФОТ (от 1778) (Поз. 105-106, 108-109, 111-115)									1888							
155%*0,9 ФОТ (от 12) (Поз. 122-124)									17							
Сметная прибыль									1183							
В том числе, справочно:																
55%*0,85 ФОТ (от 170) (Поз. 107, 110)									79							
63%*0,85 ФОТ (от 1778) (Поз. 105-106, 108-109, 111-115)									952							
85%*0,85 ФОТ (от 196) (Поз. 116-121)									142							
100%*0,85 ФОТ (от 12) (Поз. 122-124)									10							
<b>Итого по разделу 7 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. ПРОЕМЫ :</b>																
Деревянные конструкции									107310					153,18		8,41
Отделочные работы									648					15,61		
Строительные металлические конструкции									11283					16,82		0,01



1	Гранд-СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве									185					0,61		0,34
Итого									119426					186,22		8,76
В том числе:																
Материалы									112244							
Машины и механизмы									1759							
ФОТ									2156							
Накладные расходы									2225							
Сметная прибыль									1183							
Итого по разделу 7 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. ПРОЕМЫ									119426					186,22		8,76
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА																
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									115402	1752	1406	113		161,93		7,01
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									116018	2015	1759	141		186,22		8,76
В том числе, справочно:																
МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 105-106, 108-109, 111-115, 107, 110, 116-124)									616	263	352	28		24,2895		1,7525
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах									755574	42352	10574	2963		186,22		8,76
Накладные расходы									39740							
В том числе, справочно:																
90%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 4120) (Поз. 116-121)									2837							
105%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 3573) (Поз. 107, 110)									2870							
118%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 37370) (Поз. 105-106, 108-109, 111-115)									33734							
155%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 252) (Поз. 122-124)									299							
Сметная прибыль									19897							
В том числе, справочно:																
55%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 3573) (Поз. 107, 110)									1336							
63%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 37370) (Поз. 105-106, 108-109, 111-115)									16009							
85%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 4120) (Поз. 116-121)									2381							
100%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 252) (Поз. 122-124)									171							
Итого по разделу 7 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. ПРОЕМЫ :																
Деревянные конструкции									727570					153,18		8,41
Отделочные работы									9268					15,61		
Строительные металлические конструкции									76822					16,82		0,01
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве									1551					0,61		0,34
Итого									815211					186,22		8,76
В том числе:																
Материалы									702648							
Машины и механизмы									10574							
ФОТ									45315							
Накладные расходы									39740							
Сметная прибыль									19897							
Итого по разделу 7 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. ПРОЕМЫ									815211					186,22		8,76
Раздел 8. ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ. ПОМЕЩЕНИЯ 1-4, 6-12, 14-16, 19, 21, 22, 27-35, 39, 40, 44																
ПОТОЛОК																
125	ТЕР15-01-047-15 Редакция 2014 г.	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхност и облицовки	5,924 592,4/100	6012,57	1157,8	598,81	12,32	35618	6859	3547	73	102,46	606,97	0,76	4,5

1	Гранд-СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		105%*0,9 * 0,85 55%*0,85 * 0,8					134707 62721 547698							
СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ																
126	ТЕР15-04-027-05 Редакция 2014 г.	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	14,916 1491,6/100	584,59	137,05	4,02	0,16	8720	2044	60	2	11,99	178,84	0,01	0,15
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		105%*0,9 * 0,85 55%*0,85 * 0,8					39742 18504 149526							
127	ТЕР15-04-006-03 Редакция 2014 г.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	14,916 1491,6/100	77,55	75,72	1,57	0,16	1157	1129	23	2	6,55	97,7	0,01	0,15
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		105%*0,9 * 0,85 55%*0,85 * 0,8					21964 10227 59677							
128	ТССЦ-101-1944 Редакция 2014 г.	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У	т	0,193908 14,916*0,013	18823,15				3650							
129	ТЕР15-06-001-04 Редакция 2014 г.	Оклеяка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: простыми и средней плотности / ПОД ПОКРАСКУ 350,72 = 766,99 - 1,13 x 368,38	100 м2 оклеиваемой и обшиваемой поверхности	14,916 1491,6/100	350,72	294,09	1,57	0,16	5231	4387	23	2	27,64	412,28	0,01	0,15
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		105%*0,9 * 0,85 55%*0,85 * 0,8					85224 39681 236254							
130	ТССЦ-101-3925 ПРИМ. Редакция 2014 г.	Обои виниловые моющиеся ВГ / ПОД ПОКРАСКУ	м2	1685,508 14,916*1,13*100	14,05				23681							
131	ТЕР15-06-004-01 Редакция 2014 г.	Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками / НА 2 РАЗА КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: К=2 ПРИ ОКРАСКЕ НА 2 РАЗА ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	100 м2 поверхности и стен	14,916 1491,6/100	193,74	193,74			2890	2890			16,76	249,99		
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		105%*0,9 * 0,85 55%*0,85 * 0,8					56118 26129 152111							
132	ТССЦ-101-0339 Редакция 2014 г.	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 светло-палевая	т	0,477312 14,916*0,032	24200,99				11551							

1	Гранд-СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
133	<b>ТЕР10-01-060-01 ПРИМ.</b> <i>Редакция 2014 г.</i>	Установка и крепление наличников / ОТБОЙНАЯ ДОСКА 89,21 = 644,73 - 112 х 4,96	100 м коробок блоков	5,93 593/100	89,21	76,79	4,92		529	455	29		7,82	46,37		
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>		118%*0,9 * 0,85 63%*0,85 * 0,8					9922 4709 26121							
134	<b>ТССЦ-101-3425 ПРИМ.</b> <i>Редакция 2014 г.</i>	Панели декоративные МДФ размером 2600х168х13 мм / 2050Х195Х16	м2	129,5112 593*0,195*1,12	47,24				6118							
135	<b>ТЕР11-01-040-03</b> <i>Редакция 2014 г.</i>	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	6,17 617/100	1415,05	73,46	15,11		8731	453	93		6,66	41,09		
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>		123%*0,9 * 0,85 75%*0,85 * 0,8					10303 5585 78773							
<b>ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ</b>																
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									107876	18217	3775	79		1633,24		4,95
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									111551	20949	4718	99		1878,23		6,19
В том числе, справочно:																
МДС35-IV п.4.7. _При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 125-127, 129-132, 128, 135, 133-134)									3675	2733	944	20		244,986		1,2375
Накладные расходы									20036							
В том числе, справочно:																
105%*0,9 ФОТ (от 20004) (Поз. 125-127, 129-132)									18904							
118%*0,9 ФОТ (от 523) (Поз. 133-134)									555							
123%*0,9 ФОТ (от 521) (Поз. 128, 135)									577							
Сметная прибыль									9964							
В том числе, справочно:																
55%*0,85 ФОТ (от 20004) (Поз. 125-127, 129-132)									9352							
63%*0,85 ФОТ (от 523) (Поз. 133-134)									280							
75%*0,85 ФОТ (от 521) (Поз. 128, 135)									332							
<b>Итого по разделу 8 ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ. ПОМЕЩЕНИЯ 1-4, 6-12, 14-16, 19, 21, 22, 27-35, 39, 40, 44 :</b>																
Отделочные работы									120613					1777,65		6,19
Полы									13381					47,25		
Деревянные конструкции									7557					53,33		
Итого									141551					1878,23		6,19
В том числе:																
Материалы									85884							
Машины и механизмы									4718							
ФОТ									21048							
Накладные расходы									20036							
Сметная прибыль									9964							
<b>Итого по разделу 8 ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ. ПОМЕЩЕНИЯ 1-4, 6-12, 14-16, 19, 21, 22, 27-35, 39, 40, 44</b>									<b>141551</b>					<b>1878,23</b>		<b>6,19</b>
<b>ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА</b>																
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									107876	18217	3775	79		1633,24		4,95

1	Гранд-СМЕТА			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам											111551	20949	4718	99		1878,23		6,19
В том числе, справочно:																		
МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 125-127, 129-132, 128, 135, 133-134)											3675	2733	944	20		244,986		1,2375
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах											1006297	440305	28359	2081		1878,23		6,19
Накладные расходы											357947							
В том числе, справочно:																		
105%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 420444) (Поз. 125-127, 129-132)											337722							
118%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 10992) (Поз. 133-134)											9922							
123%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 10950) (Поз. 128, 135)											10303							
Сметная прибыль											167540							
В том числе, справочно:																		
55%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 420444) (Поз. 125-127, 129-132)											157246							
63%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 10992) (Поз. 133-134)											4709							
75%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 10950) (Поз. 128, 135)											5585							
Итого по разделу 8 ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ. ПОМЕЩЕНИЯ 1-4, 6-12, 14-16, 19, 21, 22, 27-35, 39, 40, 44 :																		
Отделочные работы											1365743					1777,65		6,19
Полы											101622					47,25		
Деревянные конструкции											64419					53,33		
Итого											1531784					1878,23		6,19
В том числе:																		
Материалы											537633							
Машины и механизмы											28359							
ФОТ											442386							
Накладные расходы											357947							
Сметная прибыль											167540							
Итого по разделу 8 ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ. ПОМЕЩЕНИЯ 1-4, 6-12, 14-16, 19, 21, 22, 27-35, 39, 40, 44											1531784					1878,23		6,19
Раздел 9. ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ. ПОМЕЩЕНИЕ 17																		
ПОТОЛОК																		
136	ТЕР15-01-047-15 Редакция 2014 г.	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхност и облицовки	0,123 12,3/100	6012,57	1157,8	598,81	12,32	740	142	74	2	102,46	12,6	0,76	0,09		
		Накладные расходы от ФОТ		105%*0,9 * 0,85					2803									
		Сметная прибыль от ФОТ		55%*0,85 * 0,8					1305									
		Всего с НР и СП							11373									
СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ																		
137	ТЕР15-04-027-05 Редакция 2014 г.	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашивае мой поверхност и	0,3978 39,78/100	584,59	137,05	4,02	0,16	233	55	2		11,99	4,77	0,01			
		Накладные расходы от ФОТ		105%*0,9 * 0,85					1064									
		Сметная прибыль от ФОТ		55%*0,85 * 0,8					495									
		Всего с НР и СП							4003									

1	Гранд-СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
138	<b>ТЕР15-04-006-03</b> Редакция 2014 г.	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,3978 39,78/100	77,55	75,72	1,57	0,16	31	30	1		6,55	2,61	0,01	
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		105%*0,9 * 0,85 55%*0,85 * 0,8					591 275 1608							
139	<b>ТССЦ-101-1944</b> Редакция 2014 г.	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У	т	0,005171 0,3978*0,013	18823,15				97							
140	<b>ТЕР15-06-001-04 ПРИМ.</b> Редакция 2014 г.	Оклеяка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: простыми и средней плотности / СТЕКЛООБОЯМИ ПОД ПОКРАСКУ 300,14 = 766,99 - 0,0015 x 33 719,00 - 1,13 x 368,38	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхность и	0,3978 39,78/100	300,14	294,09	1,57	0,16	119	117	1		27,64	11	0,01	
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		105%*0,9 * 0,85 55%*0,85 * 0,8					2279 1061 6189							
141	<b>ТССЦ-101-3581</b> Редакция 2014 г.	Клей для стеклообоев ПЛАСТ СТАНДАРТ, PROFI QUICK / СРЕДНИЙ РАСХОД 0,23 КГ/М2	кг	0,5967 0,3978*0,0015*1000	34,53				21							
142	<b>ТССЦ-101-3928</b> Редакция 2014 г.	Стеклообои VETERMAN, рогожка средняя	м2	44,9514 0,3978*113	17,53				788							
143	<b>ТЕР15-06-004-01</b> Редакция 2014 г.	Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками / НА 2 РАЗА КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: К=2 ПРИ ОКРАСКЕ НА 2 РАЗА ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	100 м2 поверхность и стен	0,3978 39,78/100	193,74	193,74			77	77			16,76	6,67		
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		105%*0,9 * 0,85 55%*0,85 * 0,8					1503 700 4074							
144	<b>ТССЦ-101-0339</b> Редакция 2014 г.	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 светло-палевая	т	0,01273 0,3978*0,032	24200,99				308							
145	<b>ТЕР10-01-060-01 ПРИМ.</b> Редакция 2014 г.	Установка и крепление наличников / ОТБОЙНАЯ ДОСКА 89,21 = 644,73 - 112 x 4,96	100 м коробок блоков	0,147 14,7/100	89,21	76,79	4,92		13	11	1		7,82	1,15		
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		118%*0,9 * 0,85 63%*0,85 * 0,8					246 117 648							

1	Гранд-СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
146	<b>ТССЦ-101-3425 ПРИМ.</b> <i>Редакция 2014 г.</i>	Панели декоративные МДФ размером 2600х168х13 мм / 2050X195X16	м2	3,21048 <i>14,7*0,195*1,12</i>	47,24				152							
147	<b>ТЕР11-01-040-03</b> <i>Редакция 2014 г.</i>	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0,16 <i>16/100</i>	1415,05	73,46	15,11		226	12	2		6,66	1,07		
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>		123%*0,9 * 0,85					277							
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>		75%*0,85 * 0,8					150							
		<i>Всего с НР и СП</i>							2066							
<b>ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ</b>																
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									2805	444	81	2		39,87		0,09
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									2893	511	102	3		45,85		0,11
В том числе, справочно:																
МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 136-138, 140-144, 139, 147, 145-146)									88	67	20			5,9805		0,0225
Накладные расходы									489							
В том числе, справочно:																
105%*0,9 ФОТ (от 487) (Поз. 136-138, 140-144)									460							
118%*0,9 ФОТ (от 13) (Поз. 145-146)									14							
123%*0,9 ФОТ (от 14) (Поз. 139, 147)									15							
Сметная прибыль									244							
В том числе, справочно:																
55%*0,85 ФОТ (от 487) (Поз. 136-138, 140-144)									228							
63%*0,85 ФОТ (от 13) (Поз. 145-146)									7							
75%*0,85 ФОТ (от 14) (Поз. 139, 147)									9							
<b>Итого по разделу 9 ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ. ПОМЕЩЕНИЕ 17 :</b>																
Отделочные работы									3088					43,3		0,11
Полы									350					1,23		
Деревянные конструкции									188					1,32		
Итого									3626					45,85		0,11
В том числе:																
Материалы									2280							
Машины и механизмы									102							
ФОТ									514							
Накладные расходы									489							
Сметная прибыль									244							
<b>Итого по разделу 9 ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ. ПОМЕЩЕНИЕ 17</b>									<b>3626</b>					<b>45,85</b>		<b>0,11</b>
<b>ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА</b>																
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									2805	444	81	2		39,87		0,09
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									2893	511	102	3		45,85		0,11
В том числе, справочно:																
МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 136-138, 140-144, 139, 147, 145-146)									88	67	20			5,9805		0,0225
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах									25626	10740	613	63		45,85		0,11
Накладные расходы									8745							
В том числе, справочно:																
105%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 10236) (Поз. 136-138, 140-144)									8222							
118%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 273) (Поз. 145-146)									246							
123%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 294) (Поз. 139, 147)									277							

1	Гранд-СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Сметная прибыль									4095							
В том числе, справочно:																
55%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 10236) (Поз. 136-138, 140-144)									3828							
63%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 273) (Поз. 145-146)									117							
75%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 294) (Поз. 139, 147)									150							
<b>Итого по разделу 9 ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ. ПОМЕЩЕНИЕ 17 :</b>																
Отделочные работы									34193					43,3		0,11
Полы									2673					1,23		
Деревянные конструкции									1600					1,32		
Итого									38466					45,85		0,11
В том числе:																
Материалы									14273							
Машины и механизмы									613							
ФОТ									10803							
Накладные расходы									8745							
Сметная прибыль									4095							
<b>Итого по разделу 9 ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ. ПОМЕЩЕНИЕ 17</b>									<b>38466</b>					<b>45,85</b>		<b>0,11</b>
<b>Раздел 10. ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ. ПОМЕЩЕНИЯ 23-26, 36-38</b>																
ПОТОЛОК																
148	<b>ТЕР15-01-047-16</b> <i>Редакция 2014 г.</i>	Устройство: потолков реечных алюминиевых	100 м2 поверхност и облицовки	0,285 <i>28,5/100</i>	35845,81	1224,47	241,04	4,05	10216	349	69	1	108,36	30,88	0,25	0,07
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>		105%*0,9 * 0,85					6787							
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>		55%*0,85 * 0,8					3160							
		<i>Всего с НР и СП</i>							80227							
149	<b>ТССЦ-206-1338</b> <i>Редакция 2014 г.</i>	Уголок декоративный (пристенный)	м	145,6 <i>130*1,12</i>	5,52				804							
СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ																
150	<b>ТЕР15-04-027-05</b> <i>Редакция 2014 г.</i>	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашивае мой поверхност и	1,52 <i>152/100</i>	584,59	137,05	4,02	0,16	889	208	6		11,99	18,22	0,01	0,02
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>		105%*0,9 * 0,85					4035							
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>		55%*0,85 * 0,8					1879							
		<i>Всего с НР и СП</i>							15211							
151	<b>ТЕР15-04-006-03</b> <i>Редакция 2014 г.</i>	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	1,52 <i>152/100</i>	77,55	75,72	1,57	0,16	118	115	2		6,55	9,96	0,01	0,02
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>		105%*0,9 * 0,85					2228							
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>		55%*0,85 * 0,8					1037							
		<i>Всего с НР и СП</i>							6063							
152	<b>ТССЦ-101-1944</b> <i>Редакция 2014 г.</i>	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У	т	0,01976 <i>1,52*0,013</i>	18823,15				372							

1	Гранд-СМЕТА		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
153	ТЕР15-01-019-05 ПРИМ. <i>Редакция 2014 г.</i>	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону			100 м2 поверхност и облицовки	1,52 <i>152/100</i>	11952,94	1761,16	32,9	21,05	18168	2677	50	32	159,67	242,7	1,65	2,51
Накладные расходы от ФОТ				105%*0,9 * 0,85					52657									
Сметная прибыль от ФОТ				55%*0,85 * 0,8					24518									
Всего с НР и СП									238929									
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ																		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										30567	3349	127	33		301,76		2,62	
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам										31101	3851	159	41		347,02		3,28	
В том числе, справочно:																		
МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 148-151, 153)										534	502	32	8		45,264		0,655	
Накладные расходы										3678								
В том числе, справочно:																		
105%*0,9 ФОТ (от 3892) (Поз. 148-151, 153)										3678								
Сметная прибыль										1820								
В том числе, справочно:																		
55%*0,85 ФОТ (от 3892) (Поз. 148-151, 153)										1820								
Итого по разделу 10 ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ. ПОМЕЩЕНИЯ 23-26, 36-38 :																		
Отделочные работы										36227					347,02		3,28	
Полы										372								
Итого										36599					347,02		3,28	
В том числе:																		
Материалы										27091								
Машины и механизмы										159								
ФОТ										3892								
Накладные расходы										3678								
Сметная прибыль										1820								
Итого по разделу 10 ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ. ПОМЕЩЕНИЯ 23-26, 36-38										36599					347,02		3,28	
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА																		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										30567	3349	127	33		301,76		2,62	
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам										31101	3851	159	41		347,02		3,28	
В том числе, справочно:																		
МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 148-151, 153)										534	502	32	8		45,264		0,655	
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										251486	80940	956	862		347,02		3,28	
Накладные расходы										65707								
В том числе, справочно:																		
105%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 81802) (Поз. 148-151, 153)										65707								
Сметная прибыль										30594								
В том числе, справочно:																		
55%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 81802) (Поз. 148-151, 153)										30594								
Итого по разделу 10 ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ. ПОМЕЩЕНИЯ 23-26, 36-38 :																		
Отделочные работы										345458					347,02		3,28	
Полы										2329								
Итого										347787					347,02		3,28	
В том числе:																		
Материалы										169590								
Машины и механизмы										956								
ФОТ										81802								



1	Гранд-СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Накладные расходы									65707							
Сметная прибыль									30594							
Итого по разделу 10 ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ. ПОМЕЩЕНИЯ 23-26, 36-38									347787					347,02		3,28
Раздел 11. ПРОЧЕЕ																
154	ТЕР20-06-019-02 Редакция 2014 г.	Установка внутреннего блока настенного типа мощностью: до 5 кВт / РАНЕЕ ДЕМОНТИРОВАННЫЕ	1 блок	3	39,67	31,83	5,79		119	95	17		2,39	7,17		
		Накладные расходы от ФОТ		128%*0,9 * 0,85					2243							
		Сметная прибыль от ФОТ		83%*0,85 * 0,8					1293							
		Всего с НР и СП							5997							
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ																
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									119	95	17			7,17		
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									137	109	21			8,25		
В том числе, справочно:																
МДС35-IV п.4.7. _При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 154)									18	14	4			1,0755		
Накладные расходы									126							
В том числе, справочно:																
128%*0,9 ФОТ (от 109) (Поз. 154)									126							
Сметная прибыль									77							
В том числе, справочно:																
83%*0,85 ФОТ (от 109) (Поз. 154)									77							
Итого по разделу 11 ПРОЧЕЕ :																
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									340					8,25		
Итого									340					8,25		
В том числе:																
Материалы									7							
Машины и механизмы									21							
ФОТ									109							
Накладные расходы									126							
Сметная прибыль									77							
Итого по разделу 11 ПРОЧЕЕ									340					8,25		
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА																
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									119	95	17			7,17		
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									137	109	21			8,25		
В том числе, справочно:																
МДС35-IV п.4.7. _При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 154)									18	14	4			1,0755		
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах									2461	2291	126			8,25		
Накладные расходы									2243							
В том числе, справочно:																
128%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 2291) (Поз. 154)									2243							
Сметная прибыль									1293							
В том числе, справочно:																
83%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 2291) (Поз. 154)									1293							
Итого по разделу 11 ПРОЧЕЕ :																
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									5997					8,25		
Итого									5997					8,25		

1	Гранд-СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
В том числе:																
Материалы									44							
Машины и механизмы									126							
ФОТ									2291							
Накладные расходы									2243							
Сметная прибыль									1293							
Итого по разделу 11 ПРОЧЕЕ									5997					8,25		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									695490	86148	18689	1207		8060,42		86,58
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									708199	94851	22695	1447		8865,99		104,31
В том числе, справочно:																
МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 93, 95, 97, 99, 101, 105-106, 108-109, 111-115, 133-134, 145-146, 154, 61-64, 66, 69-71, 73-74, 77-78, 80-92, 128, 135, 139, 147, 152, 65, 67-68, 72, 75-76, 79, 94, 96, 98, 100, 102-103, 122-124, 104, 107, 110, 125-127, 129-132, 136-138, 140-144, 148-151, 153, 116-121)									12709	8703	4005	240		805,5735		17,7275
Накладные расходы									96269							
В том числе, справочно:																
74% ФОТ (от 434) (Поз. 34-39, 48)									321							
76% ФОТ (от 47) (Поз. 30, 32)									36							
80% ФОТ (от 7506) (Поз. 1-12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 29, 31, 33, 42, 54-56, 58)									6005							
82% ФОТ (от 1126) (Поз. 21, 23, 25, 28)									923							
83% ФОТ (от 213) (Поз. 13)									177							
85% ФОТ (от 1039) (Поз. 43-44, 47)									883							
90%*0,9 ФОТ (от 301) (Поз. 79, 116-121)									244							
92% ФОТ (от 657) (Поз. 45, 57)									604							
95% ФОТ (от 471) (Поз. 41, 46)									447							
100%*0,9 ФОТ (от 8895) (Поз. 65, 67-68, 72)									8006							
105%*0,9 ФОТ (от 24560) (Поз. 75-76, 104, 107, 110, 125-127, 129-132, 136-138, 140-144, 148-151, 153)									23210							
110%*0,9 ФОТ (от 110) (Поз. 27)									109							
118%*0,9 ФОТ (от 26659) (Поз. 15, 17, 19, 93, 95, 97, 99, 101, 105-106, 108-109, 111-115, 133-134, 145-146)									28312							
123%*0,9 ФОТ (от 21899) (Поз. 61-64, 66, 69-71, 73-74, 77-78, 80-92, 128, 135, 139, 147, 152)									24242							
128%*0,9 ФОТ (от 2350) (Поз. 40, 49-53, 154)									2707							
155%*0,9 ФОТ (от 31) (Поз. 94, 96, 98, 100, 102-103, 122-124)									43							
Сметная прибыль									54271							
В том числе, справочно:																
50% ФОТ (от 434) (Поз. 34-39, 48)									217							
55%*0,85 ФОТ (от 24554) (Поз. 104, 107, 110, 125-127, 129-132, 136-138, 140-144, 148-151, 153)									11479							
60% ФОТ (от 3631) (Поз. 30, 32, 54-56, 58)									2178							
62% ФОТ (от 1126) (Поз. 21, 23, 25, 28)									698							
63%*0,85 ФОТ (от 26659) (Поз. 15, 17, 19, 93, 95, 97, 99, 101, 105-106, 108-109, 111-115, 133-134, 145-146)									14276							
65% ФОТ (от 2380) (Поз. 13, 41, 46, 43-44, 47, 45, 57)									1546							
65%*0,85 ФОТ (от 6) (Поз. 75-76)									3							
68% ФОТ (от 3922) (Поз. 1-12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 29, 31, 33, 42)									2667							
70%*0,85 ФОТ (от 9110) (Поз. 27, 65, 67-68, 72, 79)									5420							
75%*0,85 ФОТ (от 21899) (Поз. 61-64, 66, 69-71, 73-74, 77-78, 80-92, 128, 135, 139, 147, 152)									13961							

1	Гранд-смета	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
83%*0,85 ФОТ (от 2350) (Поз. 40, 49-53, 154)									1658							
85%*0,85 ФОТ (от 196) (Поз. 116-121)									142							
100%*0,85 ФОТ (от 31) (Поз. 94, 96, 98, 100, 102-103, 122-124)									26							
Итого по смете:																
Итого Строительные работы									844389					8355,83		103,97
Итого Монтажные работы									14350					510,16		0,34
Итого									858739					8865,99		104,31
В том числе:																
Материалы									583911							
Машины и механизмы									22695							
ФОТ									96298							
Накладные расходы									96269							
Сметная прибыль									54271							
ВСЕГО по смете									858739					8865,99		104,31
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									695490	86148	18689	1207		8060,42		86,58
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									708199	94851	22695	1447		8865,99		104,31
В том числе, справочно:																
МДС35-IV п.4.7. _При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 93, 95, 97, 99, 101, 105-106, 108-109, 111-115, 133-134, 145-146, 154, 61-64, 66, 69-71, 73-74, 77-78, 80-92, 128, 135, 139, 147, 152, 65, 67-68, 72, 75-76, 79, 94, 96, 98, 100, 102-103, 122-124, 104, 107, 110, 125-127, 129-132, 136-138, 140-144, 148-151, 153, 116-121)									12709	8703	4005	240		805,5735		17,7275
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах									5792025	1993579	136420	30412		8865,99		104,31
Накладные расходы									1719871							
В том числе, справочно:																
74%*0,85 ФОТ (от 9122) (Поз. 34-39, 48)									5738							
76%*0,85 ФОТ (от 988) (Поз. 30, 32)									638							
80%*0,85 ФОТ (от 157762) (Поз. 1-12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 29, 31, 33, 42, 54-56, 58)									107278							
82%*0,85 ФОТ (от 23666) (Поз. 21, 23, 25, 28)									16495							
83%*0,85 ФОТ (от 4477) (Поз. 13)									3159							
85%*0,85 ФОТ (от 21838) (Поз. 43-44, 47)									15778							
90%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 6327) (Поз. 79, 116-121)									4357							
92%*0,85 ФОТ (от 13809) (Поз. 45, 57)									10799							
95%*0,85 ФОТ (от 9899) (Поз. 41, 46)									7993							
100%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 186955) (Поз. 65, 67-68, 72)									143021							
105%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 516202) (Поз. 75-76, 104, 107, 110, 125-127, 129-132, 136-138, 140-144, 148-151, 153)									414639							
110%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 2312) (Поз. 27)									1946							
118%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 560318) (Поз. 15, 17, 19, 93, 95, 97, 99, 101, 105-106, 108-109, 111-115, 133-134, 145-146)									505799							
123%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 460273) (Поз. 61-64, 66, 69-71, 73-74, 77-78, 80-92, 128, 135, 139, 147, 152)									433094							
128%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 49392) (Поз. 40, 49-53, 154)									48365							
155%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 651) (Поз. 94, 96, 98, 100, 102-103, 122-124)									772							
Сметная прибыль									912566							
В том числе, справочно:																
50%*0,8 ФОТ (от 9122) (Поз. 34-39, 48)									3649							
55%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 516076) (Поз. 104, 107, 110, 125-127, 129-132, 136-138, 140-144, 148-151, 153)									193012							
60%*0,8 ФОТ (от 76317) (Поз. 30, 32, 54-56, 58)									36632							

1	Гранд-смета	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
62%*0,8 ФОТ (от 23666) (Поз. 21, 23, 25, 28)									11738							
63%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 560318) (Поз. 15, 17, 19, 93, 95, 97, 99, 101, 105-106, 108-109, 111-115, 133-134, 145-146)									240040							
65%*0,8 ФОТ (от 50023) (Поз. 13, 41, 46, 43-44, 47, 45, 57)									26012							
65%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 126) (Поз. 75-76)									56							
68%*0,8 ФОТ (от 82433) (Поз. 1-12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 29, 31, 33, 42)									44844							
70%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 191474) (Поз. 27, 65, 67-68, 72, 79)									91143							
75%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 460273) (Поз. 61-64, 66, 69-71, 73-74, 77-78, 80-92, 128, 135, 139, 147, 152)									234739							
83%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 49392) (Поз. 40, 49-53, 154)									27877							
85%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 4120) (Поз. 116-121)									2381							
100%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 651) (Поз. 94, 96, 98, 100, 102-103, 122-124)									443							
Итого по смете:																
Итого Строительные работы									8222996					8355,83		103,97
Итого Монтажные работы									267879					510,16		0,34
Итого									8490875					8865,99		104,31
Справочно, в текущих ценах:																
Материалы									3655284							
Машины и механизмы									136420							
ФОТ									2023991							
Накладные расходы									1719871							
Сметная прибыль									912566							
ИТОГО по смете									8490875					8865,99		104,31
НДС 18%									1528358							
ВСЕГО по смете									10019233					8865,99		104,31

Составил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)