

" ____ " _____ 2016 г.

" ____ " _____ 2016 г.

Капитальный ремонт 3 этажа (мансарда), 3 этажа пристройки и лестницы пристройки административного здания Кузбасского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 4
(локальная смета)

на СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. МАНСАРДА
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: рабочая документация ООО "СпецСтройПроект". Силовое электрооборудование, шифр 09-2016-1-ЭМ
Сметная стоимость монтажных работ _____ 1980,645 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 221,004 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 879,91 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____ ОКТЯБРЬ 2016 г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ																
1	ТЕРм08-03-572-08 Редакция 2014 г.	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: в нише, высота и ширина до 700х850 мм	1 шт.	2 I+I	193,06	27,63	35,52	1,62	386	55	71	3	2,32	4,64	0,1	0,2
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		95%*0,85 65%*0,8					984 634 4829							
2	ТССЦ-509-6320 Редакция 2014 г.	Щиты распределительные встраиваемые ЩРВ-12з, с замком, размером 305х350х120 мм	шт.	1	114,76				115							
3	ТССЦ-509-6321 Редакция 2014 г.	Щиты распределительные встраиваемые ЩРВ-24з, с замком, размером 435х350х120 мм	шт.	1	134,61				135							
4	ТЕРм08-03-575-01 Редакция 2014 г.	Прибор или аппарат	1 шт.	14 I+I+3+9	13,87	13,34			194	187			1,12	15,68		
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		95%*0,85 65%*0,8					3173 2044 9191							
5	ТССЦ-509-2246 Редакция 2014 г.	Выключатели автоматические <ИЕК> ВА47-29 3Р 63А, характеристика С	шт.	1	35,42				35							

1	Гранд-СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	ТССЦ-509-2229 Редакция 2014 г.	Выключатели автоматические <IEK> ВА47-29 1P 25А, характеристика С	шт.	1	7,99				8							
7	ТССЦ-509-2227 ПРИМ. Редакция 2014 г.	Выключатели автоматические <IEK> ВА47-29 1P 10А, характеристика С / ХАРАКТЕРИСТИКА В	шт.	3	9,01				27							
8	ПРАЙС Редакция 2014 г.	Выключатели автоматические дифференциального тока АВДТ 32 2P, 20А, ХАР-КА С	шт.	9	151,65 995,70/1,1 8/6,260*1, 02*1,103				1365							
9	ТЕРм08-03-594-16 Редакция 2014 г.	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 2	100 шт.	1,27 (121+6)/100	1419,15	1133,83	243,35	12,64	1802	1440	309	16	95,2	120,9	0,78	0,99
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		95%*0,85 65%*0,8					24711 15913 73079							
10	ПРАЙС Редакция 2014 г.	Светильник светодиодный OPL/R ECO LED 595 4000K	шт.	121	1262,17 8287/1,18/ 6,260*1,02 *1,103				152723							
11	ПРАЙС Редакция 2014 г.	Светильник светодиодный OPL/R ECO LED 595 EM 4000K авар.блок	шт.	6	2091,48 13732/1,18 /6,260*1,0 2*1,103				12549							
12	ТЕРм08-03-594-06 Редакция 2014 г.	Светильник отдельно устанавливаемый: на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 1	100 шт.	0,1 10/100	1249,53	1057,61	62,4	3,24	125	106	6		88,8	8,88	0,2	0,02
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		95%*0,85 65%*0,8					1799 1159 5303							
13	ПРАЙС Редакция 2014 г.	Светильник светодиодный CD LED 13 4000K IP65 круглый	шт.	10	581,36 3817/1,18/ 6,260*1,02 *1,103				5814							
14	ТЕРм08-03-591-02 Редакция 2014 г.	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,01 1/100	351,99	306,8	8,13	0,49	4	3			25,76	0,26	0,03	
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		95%*0,85 65%*0,8					51 33 153							
15	ТССЦ-509-4581 Редакция 2014 г.	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки серии "Прима", марка С16-057, цвет белый	шт.	1	6,95				7							

1	Гранд-СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16	ТЕРм08-03-591-05 Редакция 2014 г.	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,32 32/100	357,82	312,52	8,13	0,49	115	100	3		26,24	8,4	0,03	0,01

1	Гранд-СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		95%*0,85 65%*0,8					1697 1093 4985							
17	ТССЦ-509-4598 Редакция 2014 г.	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки серии "Прима", марка С56-043, цвет белый	шт.	32	8,2				262							
18	ТЕРм10-08-019-01 Редакция 2014 г.	Коробка ответвительная на стене	1 шт.	35	6,34	5,87			222	205			0,5	17,5		
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		80%*0,85 60%*0,8					2930 2068 9413							
19	ТССЦ-503-0708 Редакция 2014 г.	Коробка ответвительная КОР-94-4У2 IP43 размером 80х80х43 мм	шт.	35	9,55				334							
20	ТЕРм08-03-591-09 Редакция 2014 г.	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	2,42 242/100	437,02	363,02	8,13	0,49	1058	879	20	1	30,48	73,76	0,03	0,07
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		95%*0,85 65%*0,8					14936 9618 44144							
21	ТССЦ-503-0705 Редакция 2014 г.	Розетка РС16-126 Б IP44 для скрытой проводки с заземляющими контактами	шт.	242	11,97				2897							
22	ТЕРм08-02-409-04 Редакция 2014 г.	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр: до 50 мм	100 м	7,8 780/100	383,26	246,79	110,64	4,21	2989	1925	863	33	21,84	170,35	0,26	2,03
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		95%*0,85 65%*0,8					33232 21400 101537							
23	ТССЦ-103-2402 Редакция 2014 г.	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката легкого типа диаметром 16 мм	м	795,6 780*1,02	1,8				1432							
24	ТЕРм08-02-412-01 Редакция 2014 г.	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2	100 м	7,8 780/100	62,78	50,74	3,12	0,16	490	396	24	1	4,49	35,02	0,01	0,08
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		95%*0,85 65%*0,8					6738 4339 19982							
25	ТССЦ-501-8482 Редакция 2014 г.	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0,3366 330*1,02/1000	5192,88				1748							

1	Гранд-СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
26	ТССЦ-501-8483 <i>Редакция 2014 г.</i>	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	1000 м	0,459 450*1,02/1000	8282,44				3802							
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ																
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									190638	5296	1296	54		455,39		3,4
Накладные расходы									5052							
В том числе, справочно:																
80% ФОТ (от 205) (Поз. 18-19)									164							
95% ФОТ (от 5145) (Поз. 1-17, 20-26)									4888							
Сметная прибыль									3467							
В том числе, справочно:																
60% ФОТ (от 205) (Поз. 18-19)									123							
65% ФОТ (от 5145) (Поз. 1-17, 20-26)									3344							
Итого по разделу 1 СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ :																
Электромонтажные работы на других объектах									198314					437,89		3,4
Монтаж оборудования									843					17,5		
Итого									199157					455,39		3,4
В том числе:																
Материалы									184046							
Машины и механизмы									1296							
ФОТ									5350							
Накладные расходы									5052							
Сметная прибыль									3467							
Итого по разделу 1 СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									199157					455,39		3,4
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА																
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									190638	5296	1296	54		455,39		3,4
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (ОКТАБРЬ 2016 г. (бюджет) ОЗП=21,018; ЭМ=6,011; ЗПМ=21,018; МАТ=6,26)									1271230	111312	7790	1135		455,39		3,4
Накладные расходы									90251							
В том числе, справочно:																
80%*0,85 ФОТ (от 4309) (Поз. 18-19)									2930							
95%*0,85 ФОТ (от 108138) (Поз. 1-17, 20-26)									87321							
Сметная прибыль									58300							
В том числе, справочно:																
60%*0,8 ФОТ (от 4309) (Поз. 18-19)									2068							
65%*0,8 ФОТ (от 108138) (Поз. 1-17, 20-26)									56232							
Итого по разделу 1 СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ :																
Электромонтажные работы на других объектах									1408277					437,89		3,4
Монтаж оборудования									11504					17,5		
Итого									1419781					455,39		3,4
В том числе:																
Материалы									1152128							
Машины и механизмы									7790							
ФОТ									112447							
Накладные расходы									90251							
Сметная прибыль									58300							
Итого по разделу 1 СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									1419781					455,39		3,4
Раздел 2. ОПС (ранее демонтированное)																

1	Гранд-СМЕТА			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
27	ТЕРм10-08-002-03 <i>Редакция 2014 г.</i>	Извещатель ПС автоматический: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении / РАНЕЕ ДЕМОНТИРОВАННЫЙ	1 шт.	75	27,14	23,86	0,36				2036	1790	27		1,68	126		
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>		80%*0,85 60%*0,8							25583 18059 82797							
28	ТЕРм10-08-002-01 ПРИМ. <i>Редакция 2014 г.</i>	Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении / ИЗВЕЩАТЕЛЬ РУЧНОЙ РАНЕЕ ДЕМОНТИРОВАННЫЙ	1 шт.	3	10,99	9,71	0,11				33	29			0,84	2,52		
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>		80%*0,85 60%*0,8							415 293 1343							
29	ТЕРм10-04-101-15 <i>Редакция 2014 г.</i>	Транспарант световой (табло) / "ВЫХОД" РАНЕЕ ДЕМОНТИРОВАННЫЙ	1 шт.	3	25,06	23,12					75	69			2	6		
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>		92%*0,85 65%*0,8							1134 754 3376							
30	ТЕРм10-08-005-02 <i>Редакция 2014 г.</i>	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: кирпичным / РАНЕЕ ДЕМОНТИРОВАННЫЙ	100 м	10 <i>1000/100</i>	686,74	327,7	10,89				6867	3277	109		29	290		
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>		80%*0,85 60%*0,8							46836 33060 171218							
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ																		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.											9011	5165	136			424,52		
Накладные расходы											4140							
В том числе, справочно:																		
80% ФОТ (от 5096) (Поз. 27-28, 30)											4077							
92% ФОТ (от 69) (Поз. 29)											63							
Сметная прибыль											3103							
В том числе, справочно:																		
60% ФОТ (от 5096) (Поз. 27-28, 30)											3058							
65% ФОТ (от 69) (Поз. 29)											45							
Итого по разделу 2 ОПС (ранее демонтированное) :																		
Монтаж оборудования											16071					418,52		
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования											183					6		
Итого											16254					424,52		
В том числе:																		
Материалы											3710							
Машины и механизмы											136							
ФОТ											5165							
Накладные расходы											4140							
Сметная прибыль											3103							
Итого по разделу 2 ОПС (ранее демонтированное)											16254					424,52		
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА																		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.											9011	5165	136			424,52		
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (ОКТАБРЬ 2016 г. (бюджет) ОЗП=21,018; ЭМ=6,011; ЗПМ=21,018; МАТ=6,26)											132600	108558	817			424,52		

1	Гранд-смета	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Накладные расходы									73967							
В том числе, справочно:																
80%*0,85 ФОТ (от 107108) (Поз. 27-28, 30)									72833							
92%*0,85 ФОТ (от 1450) (Поз. 29)									1134							
Сметная прибыль									52166							
В том числе, справочно:																
60%*0,8 ФОТ (от 107108) (Поз. 27-28, 30)									51412							
65%*0,8 ФОТ (от 1450) (Поз. 29)									754							
Итого по разделу 2 ОПС (ранее демонтированное) :																
Монтаж оборудования									255357					418,52		
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования									3376					6		
Итого									258733					424,52		
В том числе:																
Материалы									23225							
Машины и механизмы									817							
ФОТ									108558							
Накладные расходы									73967							
Сметная прибыль									52166							
Итого по разделу 2 ОПС (ранее демонтированное)									258733					424,52		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									199649	10461	1432	54		879,91		3,4
Накладные расходы									9192							
В том числе, справочно:																
80% ФОТ (от 5301) (Поз. 18-19, 27-28, 30)									4241							
92% ФОТ (от 69) (Поз. 29)									63							
95% ФОТ (от 5145) (Поз. 1-17, 20-26)									4888							
Сметная прибыль									6570							
В том числе, справочно:																
60% ФОТ (от 5301) (Поз. 18-19, 27-28, 30)									3181							
65% ФОТ (от 5214) (Поз. 1-17, 20-26, 29)									3389							
Итого по смете:																
Электромонтажные работы на других объектах									198314					437,89		3,4
Монтаж оборудования									16914					436,02		
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования									183					6		
Итого									215411					879,91		3,4
В том числе:																
Материалы									187756							
Машины и механизмы									1432							
ФОТ									10515							
Накладные расходы									9192							
Сметная прибыль									6570							
ВСЕГО по смете									215411					879,91		3,4
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									199649	10461	1432	54		879,91		3,4
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (ОКтябрь 2016 г. (бюджет) ОЗП=21,018; ЭМ=6,011; ЗПМ=21,018; МАТ=6,26)									1403829	219869	8607	1135		879,91		3,4
Накладные расходы									164218							
В том числе, справочно:																
80%*0,85 ФОТ (от 111416) (Поз. 18-19, 27-28, 30)									75763							
92%*0,85 ФОТ (от 1450) (Поз. 29)									1134							
95%*0,85 ФОТ (от 108138) (Поз. 1-17, 20-26)									87321							
Сметная прибыль									110466							
В том числе, справочно:																

1	Гранд-СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
60%*0,8 ФОТ (от 111416) (Поз. 18-19, 27-28, 30)									53480							
65%*0,8 ФОТ (от 109588) (Поз. 1-17, 20-26, 29)									56986							
Итоги по смете:																
Электромонтажные работы на других объектах									1408277					437,89		3,4
Монтаж оборудования									266860					436,02		
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования									3376					6		
Итого									1678513					879,91		3,4
В том числе:																
Материалы									1175353							
Машины и механизмы									8607							
ФОТ									221004							
Накладные расходы									164218							
Сметная прибыль									110466							
ИТОГО по смете									1678513					879,91		3,4
НДС 18%									302132							
ВСЕГО по смете									1980645					879,91		3,4

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)