

СОГЛАСОВАНО:

" ____ " _____ 2016 г.

" ____ " _____ 2016 г.

Капитальный ремонт 3 этажа (мансарда), 3 этажа пристройки и лестницы пристройки административного здания Кузбасского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3
(локальная смета)

на Водоснабжение и канализация. СИСТЕМЫ В1, Т3, К1 МАНСАРДА
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: рабочая документация ООО "СпецСтройПроект". Водоснабжение и канализация, шифр 09-2016-1- ВК
Сметная стоимость строительных работ _____ 111,171 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 11,896 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 47,93 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____ ОКТЯБРЬ 2016 г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. СИСТЕМЫ В1, Т3, К1 МАНСАРДА																
1	ТЕР16-02-002-01 Редакция 2014 г.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 15 мм	100 м трубопрово да	0,15 15/100	4530,15	428,53	78,31	2,43	680	64	12		37,07	5,56	0,15	0,02
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		128%*0,9 * 0,85 83%*0,85 * 0,8					1523 878 7827							
2	ТССЦ-302-0068 Редакция 2014 г.	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 15 мм, тип в/н	шт.	10	35,12				351							
3	ТССЦ-301-5812 ПРИМ. Редакция 2014 г.	Хомут металлический с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 12-15 мм / КЛИПСА	шт.	16	3,05				49							
4	ТЕР16-04-001-01 Редакция 2014 г.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм	100 м трубопрово да	0,04 4/100	5680,78	765,1	4,11	0,32	227	31			64,24	2,57	0,02	
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		128%*0,9 * 0,85 83%*0,85 * 0,8					741 427 3152							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	ТССЦ-507-3820 ПРИМ. <i>Редакция 2014 г.</i>	Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 90 мм / Д. 50 ММ	шт.	2	61,88				124							
6	ТССЦ-507-3922 ПРИМ. <i>Редакция 2014 г.</i>	Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 90 мм / Д. 50 ММ	шт.	4	57,13				229							
7	ТССЦ-301-1084 <i>Редакция 2014 г.</i>	Хомуты для крепления трубопроводов Фузотерм, диаметром 50 мм	шт.	6	15,72				94							
8	ТЕР16-04-001-02 <i>Редакция 2014 г.</i>	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм	100 м трубопрово да	0,1 <i>10/100</i>	11540,88	733,66	9,64	0,81	1154	73	1		61,6	6,16	0,05	0,01
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>		128%*0,9 * 0,85 83%*0,85 * 0,8					1729 997 11259							
9	ТССЦ-302-1650 ПРИМ. <i>Редакция 2014 г.</i>	Крестовина К90-90х90 / 110X110X110X110	10 шт.	0,2 <i>2/10</i>	477,9				96							
10	ТССЦ-507-0881 <i>Редакция 2014 г.</i>	Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром 110 мм / 110X110X110	10 шт.	0,2 <i>2/10</i>	612,77				123							
11	ТССЦ-507-3821 <i>Редакция 2014 г.</i>	Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 110 мм	шт.	2	248,03				496							
12	ТССЦ-507-3122 <i>Редакция 2014 г.</i>	Патрубок полиэтиленовый безнапорный канализационный раструбный, диаметр 100х5,3 мм, длина 250 мм	шт.	4	23,96				96							
13	ТССЦ-301-1087 <i>Редакция 2014 г.</i>	Хомуты для крепления трубопроводов Фузотерм, диаметром 110 мм	шт.	10	36,62				366							
14	ТЕР17-01-003-01 <i>Редакция 2014 г.</i>	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным	10 компл.	0,4 <i>4/10</i>	588,28	281,64	59,07	5,19	235	113	24	2	24,64	9,86	0,32	0,13
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>		128%*0,9 * 0,85 83%*0,85 * 0,8					2737 1577 7839							
15	ТССЦ-301-0909 <i>Редакция 2014 г.</i>	Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые УНВЦ воронкообразные с сиденьем и креплением, с цельноотлитой полочкой	компл.	4	574,01				2296							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16	ТССЦ-301-0045 <i>Редакция 2014 г.</i>	Бачки смывные полуфарфоровые и фарфоровые с арматурой непосредственно устанавливаемые на унитазы	компл.	4	249,15				997							
17	ТЕР17-01-001-15 <i>Редакция 2014 г.</i>	Установка умывальников групповых с подводкой холодной и горячей воды	10 компл.	0,2 2/10	1138,86	879,02	175,41	21,07	228	176	35	4	76,04	15,21	1,3	0,26
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>		128%*0,9 * 0,85 83%*0,85 * 0,8					4260 2456 11332							
18	ТССЦ-301-0647 <i>Редакция 2014 г.</i>	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм	компл.	2	431,58				863							
19	ТССЦ-301-0554 <i>Редакция 2014 г.</i>	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640х215х200, 670-630х240-180, 200-175 мм	шт.	2	126,57				253							
20	ТЕР17-01-001-18 <i>Редакция 2014 г.</i>	Установка поддонов душевых: чугунных и стальных мелких	10 компл.	0,2 2/10	294,58	125,89	83,96	3,73	59	25	17	1	10,89	2,18	0,23	0,05
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>		128%*0,9 * 0,85 83%*0,85 * 0,8					618 356 1816							
21	ТССЦ-301-1599 <i>Редакция 2014 г.</i>	Поддоны душевые эмалированные стальные, размером 900х900х150 мм (без обвязки)	шт.	2	514,45				1029							
22	ТЕР17-01-002-03 <i>Редакция 2014 г.</i>	Установка смесителей	10 шт.	0,02 2/100	96,54	80,92	0,19		2	2			7	0,14		
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>		128%*0,9 * 0,85 83%*0,85 * 0,8					41 24 107							
23	ТССЦ-301-0617 <i>Редакция 2014 г.</i>	Смесители общие для ванн и умывальников СМ-ВУ-ШЛР с душевой сеткой на гибком шланге с золотниково-кривошипным переключателем	компл.	2	276,37				553							
24	ТССЦ-301-1264 ПРИМ. <i>Редакция 2014 г.</i>	Подводка гибкая армированная резиновая 600 мм / 500 ММ	шт.	10	11,3				113							
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ																
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									10713	484	89	7		41,68		0,47
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									10808	557	111	9		47,93		0,59
В том числе, справочно:																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
МДС35-IV п.4.7. _При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1-24)									95	73	22	2		6,252		0,1175
Накладные расходы									652							
В том числе, справочно:																
128%*0,9 ФОТ (от 566) (Поз. 1-24)									652							
Сметная прибыль									399							
В том числе, справочно:																
83%*0,85 ФОТ (от 566) (Поз. 1-24)									399							
Итого по разделу 1 СИСТЕМЫ В1, ТЗ, К1 МАНСАРДА :																
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									11859					47,93		0,59
Итого									11859					47,93		0,59
В том числе:																
Материалы									10140							
Машины и механизмы									111							
ФОТ									566							
Накладные расходы									652							
Сметная прибыль									399							
Итого по разделу 1 СИСТЕМЫ В1, ТЗ, К1 МАНСАРДА									11859					47,93		0,59
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА																
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									10713	484	89	7		41,68		0,47
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									10808	557	111	9		47,93		0,59
В том числе, справочно:																
МДС35-IV п.4.7. _При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1-24)									95	73	22	2		6,252		0,1175
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (ОКТАБРЬ 2016 г. (бюджет) ОЗП=21,018; ЭМ=6,011; ЗПМ=21,018; МАТ=6,26)									75850	11707	667	189		47,93		0,59
Накладные расходы									11649							
В том числе, справочно:																
128%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 11896) (Поз. 1-24)									11649							
Сметная прибыль									6714							
В том числе, справочно:																
83%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 11896) (Поз. 1-24)									6714							
Итого по разделу 1 СИСТЕМЫ В1, ТЗ, К1 МАНСАРДА :																
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									94213					47,93		0,59
Итого									94213					47,93		0,59
В том числе:																
Материалы									63476							
Машины и механизмы									667							
ФОТ									11896							
Накладные расходы									11649							
Сметная прибыль									6714							
Итого по разделу 1 СИСТЕМЫ В1, ТЗ, К1 МАНСАРДА									94213					47,93		0,59
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									10713	484	89	7		41,68		0,47
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									10808	557	111	9		47,93		0,59
В том числе, справочно:																
МДС35-IV п.4.7. _При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1-24)									95	73	22	2		6,252		0,1175
Накладные расходы									652							
В том числе, справочно:																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
128%*0,9 ФОТ (от 566) (Поз. 1-24)									652							
Сметная прибыль									399							
В том числе, справочно:																
83%*0,85 ФОТ (от 566) (Поз. 1-24)									399							
Итого по смете:																
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									11859					47,93		0,59
Итого									11859					47,93		0,59
В том числе:																
Материалы									10140							
Машины и механизмы									111							
ФОТ									566							
Накладные расходы									652							
Сметная прибыль									399							
ВСЕГО по смете									11859					47,93		0,59
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									10713	484	89	7		41,68		0,47
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									10808	557	111	9		47,93		0,59
В том числе, справочно:																
МДС35-IV п.4.7. _При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1-24)									95	73	22	2		6,252		0,1175
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (ОКТАБРЬ 2016 г. (бюджет) ОЗП=21,018; ЭМ=6,011; ЗПМ=21,018; МАТ=6,26)									75850	11707	667	189		47,93		0,59
Накладные расходы									11649							
В том числе, справочно:																
128%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 11896) (Поз. 1-24)									11649							
Сметная прибыль									6714							
В том числе, справочно:																
83%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 11896) (Поз. 1-24)									6714							
Итого по смете:																
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									94213					47,93		0,59
Итого									94213					47,93		0,59
В том числе:																
Материалы									63476							
Машины и механизмы									667							
ФОТ									11896							
Накладные расходы									11649							
Сметная прибыль									6714							
ИТОГО по смете									94213					47,93		0,59
НДС 18%									16958							
ВСЕГО по смете									111171					47,93		0,59

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)