

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2016 г.

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2016 г.

Капитальный ремонт 3 этажа (мансарда), 3 этажа пристройки и лестницы пристройки административного здания Кузбасского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации.  
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 6  
(локальная смета)

на СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. 3 ЭТАЖ  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: рабочая документация ООО "СпецСтройПроект". Силовое электрооборудование, шифр 09-2016-1-ЭМ  
Сметная стоимость монтажных работ \_\_\_\_\_ 145,819 тыс. руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 10,152 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 40,73 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_ ОКТЯБРЬ 2016 г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего	
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш					З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ТЕРм08-03-572-08 Редакция 2014 г.	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: в нише, высота и ширина до 700х850 мм	1 шт.	2	193,06	27,63	35,52	1,62	386	55	71	3	2,32	4,64	0,1	0,2
		Накладные расходы от ФОТ		95%*0,85					984							
		Сметная прибыль от ФОТ		65%*0,8					634							
		Всего с НР и СП							4829							
2	ТССЦ-509-6320 Редакция 2014 г.	Щиты распределительные встраиваемые ЩРВ-12з, с замком, размером 305х350х120 мм	шт.	2	114,76				230							
3	ТЕРм08-03-575-01 Редакция 2014 г.	Прибор или аппарат	1 шт.	8 I+I+3+3	13,87	13,34			111	107			1,12	8,96		
		Накладные расходы от ФОТ		95%*0,85					1816							
		Сметная прибыль от ФОТ		65%*0,8					1169							
		Всего с НР и СП							5259							
4	ТССЦ-509-2242 Редакция 2014 г.	Выключатели автоматические <IEK> ВА47-29 3Р 16А, характеристика С	шт.	1	26,01				26							
5	ТССЦ-509-2227 Редакция 2014 г.	Выключатели автоматические <IEK> ВА47-29 1Р 10А, характеристика С	шт.	1	9,01				9							

1	Гранд-СМЕТА			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	<b>ТССЦ-509-2227</b> Редакция 2014 г.	Выключатели автоматические <IEK> ВА47-29 1Р 10А, характеристика С / 6А ХАРАКТЕРИСТИКА В	шт.	3	9,01					27								
7	<b>ПРАЙС</b> Редакция 2014 г.	Выключатели автоматические дифференциального тока АВДТ 32 2Р, 10А, ХАР-КА С	шт.	3	151,65 995,70/1,1 8/6,260*1,02*1,103					455								
8	<b>ТЕРм08-03-594-16</b> Редакция 2014 г.	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 2	100 шт.	0,1 (8+2)/100	1419,15	1133,83	243,35	12,64		142	113	24		1	95,2	9,52	0,78	0,08
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		95%*0,85 65%*0,8						1935 1246 5731								
9	<b>ПРАЙС</b> Редакция 2014 г.	Светильник светодиодный OPL/R ECO LED 595 4000К	шт.	8	1262,17 8287/1,18/ 6,260*1,02 *1,103					10097								
10	<b>ПРАЙС</b> Редакция 2014 г.	Светильник светодиодный OPL/R ECO LED 595 EM 4000К авар.блок	шт.	2	2091,48 13732/1,18 /6,260*1,02 *1,103					4183								
11	<b>ТЕРм08-03-591-05</b> Редакция 2014 г.	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,02 2/100	357,82	312,52	8,13	0,49		7	6				26,24	0,52	0,03	
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		95%*0,85 65%*0,8						102 66 300								
12	<b>ТССЦ-509-4598</b> Редакция 2014 г.	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки серии "Прима", марка С56-043, цвет белый	шт.	2	8,2					16								
13	<b>ТЕРм10-08-019-01</b> Редакция 2014 г.	Коробка ответвительная на стене	1 шт.	5	6,34	5,87				32	29				0,5	2,5		
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		80%*0,85 60%*0,8						415 293 1337								
14	<b>ТССЦ-503-0708</b> Редакция 2014 г.	Коробка ответвительная КОР-94-4У2 IP43 размером 80х80х43 мм	шт.	5	9,55					48								
15	<b>ТЕРм08-03-591-09</b> Редакция 2014 г.	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,09 9/100	437,02	363,02	8,13	0,49		39	33	1			30,48	2,74	0,03	

1	Гранд-СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		95%*0,85 65%*0,8					560 361 1652							
16	ТССЦ-503-0705 Редакция 2014 г.	Розетка РС16-126 Б IP44 для скрытой проводки с заземляющими контактами	шт.	9	11,97				108							
17	ТЕРм08-02-409-04 Редакция 2014 г.	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр: до 50 мм	100 м	0,45 45/100	383,26	246,79	110,64	4,21	172	111	50	2	21,84	9,83	0,26	0,12
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		95%*0,85 65%*0,8					1918 1235 5856							
18	ТССЦ-103-2402 Редакция 2014 г.	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката легкого типа диаметром 16 мм	м	45,9 45*1,02	1,8				83							
19	ТЕРм08-02-412-01 Редакция 2014 г.	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2	100 м	0,45 45/100	62,78	50,74	3,12	0,16	28	23	1		4,49	2,02	0,01	
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		95%*0,85 65%*0,8					390 251 1155							
20	ТССЦ-501-8482 Редакция 2014 г.	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0,0306 30*1,02/1000	5192,88				159							
21	ТССЦ-501-8483 Редакция 2014 г.	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	1000 м	0,0153 15*1,02/1000	8282,44				127							
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									16485	477	147	6		40,73		0,4
Накладные расходы									454							
В том числе, справочно:																
80% ФОТ (от 29) (Поз. 13-14)									23							
95% ФОТ (от 454) (Поз. 1-12, 15-21)									431							
Сметная прибыль									312							
В том числе, справочно:																
60% ФОТ (от 29) (Поз. 13-14)									17							
65% ФОТ (от 454) (Поз. 1-12, 15-21)									295							
Итого по смете:																
Электромонтажные работы на других объектах									17131					38,23		0,4
Монтаж оборудования									120					2,5		
Итого									17251					40,73		0,4
В том числе:																
Материалы									15861							
Машины и механизмы									147							

1	Гранд-смета	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ФОТ									483							
Накладные расходы									454							
Сметная прибыль									312							
ВСЕГО по смете									17251					40,73		0,4
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									16485	477	147	6		40,73		0,4
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (ОКтябрь 2016 г. (бюджет) ОЗП=21,018; ЭМ=6,011; ЗПМ=21,018; МАТ=6,26)									110200	10026	884	126		40,73		0,4
Накладные расходы									8120							
В том числе, справочно:																
80%*0,85 ФОТ (от 610) (Поз. 13-14)									415							
95%*0,85 ФОТ (от 9542) (Поз. 1-12, 15-21)									7705							
Сметная прибыль									5255							
В том числе, справочно:																
60%*0,8 ФОТ (от 610) (Поз. 13-14)									293							
65%*0,8 ФОТ (от 9542) (Поз. 1-12, 15-21)									4962							
Итого по смете:																
Электромонтажные работы на других объектах									121938					38,23		0,4
Монтаж оборудования									1637					2,5		
Итого									123575					40,73		0,4
В том числе:																
Материалы									99290							
Машины и механизмы									884							
ФОТ									10152							
Накладные расходы									8120							
Сметная прибыль									5255							
ИТОГО по смете									123575					40,73		0,4
НДС 18%									22244							
ВСЕГО по смете									145819					40,73		0,4

Составил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)