

СОГЛАСОВАНО:

" ____ " _____ 2016 г.

" ____ " _____ 2016 г.

Капитальный ремонт 3 этажа (мансарда), 3 этажа пристройки и лестницы пристройки административного здания Кузбасского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 5
(локальная смета)

на Архитектурно-строительные решения. 3 ЭТАЖ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: рабочая документация ООО "СпецСтройПроект". Архитектурно-строительные решения, шифр 09-2016-1-АС
Сметная стоимость _____ 696,273 тыс. руб.
строительных работ _____ 584,983 тыс. руб.
монтажных работ _____ 5,079 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 135,840 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 592,59 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____ ОКТЯБРЬ 2016 г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех		Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. 3 ЭТАЖ. ПРИСТРОЕННОЕ ЗДАНИЕ, КОРИДОР.																
ПОЛЫ																
1	ТЕРр57-2-3 Редакция 2014 г.	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,412 41,2/100	764,48	716,17	48,31	23,34	315	295	20	10	69,87	28,79	1,44	0,59
		Накладные расходы от ФОТ		80%*0,85					4359							
		Сметная прибыль от ФОТ		68%*0,8					3487							
		Всего с НР и СП							14166							
2	ТССЦ-509-9900 Редакция 2014 г.	Строительный мусор	т	2,1424 0,412*5,2												
СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ																
3	ТЕРр63-5-1 Редакция 2014 г.	Снятие обоев: простых и улучшенных	100 м2 очищаемой поверхност и	0,798 79,8/100	97,45	97,45			78	78			10,4	8,3		
		Накладные расходы от ФОТ		77%*0,85					1073							
		Сметная прибыль от ФОТ		50%*0,8					656							
		Всего с НР и СП							3368							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	ТССЦ-509-9900 <i>Редакция 2014 г.</i>	Строительный мусор	т	0,02394 0,798*0,03												
ПРОЕМЫ																
5	ТЕР10-01-047-03 ПРИМ. <i>Редакция 2014 г.</i>	ДЕМОНТАЖ / блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: балконных в каменных стенах <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Демонтаж (разборка) ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5</i>	100 м2 проемов	0,039 3,9/100	1497,97	1156,31	341,66	13,46	58	45	13	1	110,02	4,29	0,83	0,03
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>		118%*0,9 * 0,85					873							
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>		63%*0,85 * 0,8					414							
		<i>Всего с НР и СП</i>							2311							
6	ТССЦ-509-9900 <i>Редакция 2014 г.</i>	Строительный мусор	т	0,1365 3,9*35/1000												
КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ																
7	ТЕР20-06-019-02 ПРИМ. <i>Редакция 2014 г.</i>	ДЕМОНТАЖ / Установка внутреннего блока настенного типа мощностью: до 5 кВт / С СОХРАНЕНИЕМ МАТЕРИАЛА <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4</i>	1 блок	1	15,05	12,73	2,32		15	13	2		0,956	0,96		
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>		128%*0,9 * 0,85					267							
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>		83%*0,85 * 0,8					154							
		<i>Всего с НР и СП</i>							706							
ЭЛЕКТРИКА																
8	ТЕРм08-03-572-03 ПРИМ. <i>Редакция 2014 г.</i>	ДЕМОНТАЖ / Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3</i>	1 шт.	2	19,46	8,29	11,17	0,49	39	17	22	1	0,696	1,39	0,03	0,06
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>		95%*0,85					305							
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>		65%*0,8					197							
		<i>Всего с НР и СП</i>							991							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	ТССЦ-509-9900 Редакция 2014 г.	Строительный мусор	т	0,00764 2*3,82/1000												
10	ТЕРп67-4-5 Редакция 2014 г.	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт.	0,05 5/100	174,96	172,28	2,68	1,3	9	9			17,89	0,89	0,08	
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		85%*0,85 65%*0,8					137 98 424							
11	ТЕРп67-4-1 Редакция 2014 г.	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт.	0,03 3/100	54,72	54,72			2	2			5,84	0,18		
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		85%*0,85 65%*0,8					30 22 94							
12	ТЕРм08-02-390-01 ПРИМ. Редакция 2014 г.	ДЕМОНТАЖ / Короба пластмассовые: шириной до 40 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3	100 м	0,3 30/100	69,47	55,86	13,61	0,05	21	17	4		4,887	1,47	0,003	
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		95%*0,85 65%*0,8					288 186 855							
13	ТЕРп67-3-1 Редакция 2014 г.	Демонтаж кабеля	100 м	0,3 30/100	90,67	90,33	0,34	0,16	27	27			9,64	2,89	0,01	
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		85%*0,85 65%*0,8					410 295 1272							
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ																
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									564	503	61	12		49,16		0,68
Накладные расходы									433							
В том числе, справочно:																
77% ФОТ (от 78) (Поз. 3)									60							
80% ФОТ (от 305) (Поз. 1-2, 4, 6, 9)									244							
85% ФОТ (от 38) (Поз. 10-11, 13)									32							
95% ФОТ (от 35) (Поз. 8, 12)									33							
118%*0,9 ФОТ (от 46) (Поз. 5)									49							
128%*0,9 ФОТ (от 13) (Поз. 7)									15							
Сметная прибыль									328							
В том числе, справочно:																
50% ФОТ (от 78) (Поз. 3)									39							
63%*0,85 ФОТ (от 46) (Поз. 5)									25							
65% ФОТ (от 73) (Поз. 8, 12, 10-11, 13)									48							
68% ФОТ (от 305) (Поз. 1-2, 4, 6, 9)									207							
83%*0,85 ФОТ (от 13) (Поз. 7)									9							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итоги по разделу 1 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. 3 ЭТАЖ. ПРИСТРОЕННОЕ ЗДАНИЕ, КОРИДОР. :																
Итого Строительные работы										1114				42,34		0,62
Итого Монтажные работы										211				6,82		0,06
Итого										1325				49,16		0,68
В том числе:																
Машины и механизмы										61						
ФОТ										515						
Накладные расходы										433						
Сметная прибыль										328						
Итого по разделу 1 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. 3 ЭТАЖ. ПРИСТРОЕННОЕ ЗДАНИЕ, КОРИДОР.										1325				49,16		0,68
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА																
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										564	503	61	12		49,16	0,68
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										10938	10572	366	252		49,16	0,68
Накладные расходы										7743						
В том числе, справочно:																
77%*0,85 ФОТ (от 1639) (Поз. 3)										1073						
80%*0,85 ФОТ (от 6410) (Поз. 1-2, 4, 6, 9)										4359						
85%*0,85 ФОТ (от 799) (Поз. 10-11, 13)										577						
95%*0,85 ФОТ (от 736) (Поз. 8, 12)										594						
118%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 967) (Поз. 5)										873						
128%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 273) (Поз. 7)										267						
Сметная прибыль										5509						
В том числе, справочно:																
50%*0,8 ФОТ (от 1639) (Поз. 3)										656						
63%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 967) (Поз. 5)										414						
65%*0,8 ФОТ (от 1535) (Поз. 8, 12, 10-11, 13)										798						
68%*0,8 ФОТ (от 6410) (Поз. 1-2, 4, 6, 9)										3487						
83%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 273) (Поз. 7)										154						
Итоги по разделу 1 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. 3 ЭТАЖ. ПРИСТРОЕННОЕ ЗДАНИЕ, КОРИДОР. :																
Итого Строительные работы										20551				42,34		0,62
Итого Монтажные работы										3639				6,82		0,06
Итого										24190				49,16		0,68
В том числе:																
Машины и механизмы										366						
ФОТ										10824						
Накладные расходы										7743						
Сметная прибыль										5509						
Итого по разделу 1 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. 3 ЭТАЖ. ПРИСТРОЕННОЕ ЗДАНИЕ, КОРИДОР.										24190				49,16		0,68
Раздел 2. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. 3 ЭТАЖ. ПРИСТРОЕННОЕ ЗДАНИЕ, КАБИНЕТ.																
ПОЛЫ																
14	ТЕРп57-2-1 <i>Редакция 2014 г.</i>	Разборка покрытий полов: из линолеума и резины	100 м2 покрытия	0,142 <i>14,2/100</i>	111,08	106,72	4,36	2,11	16	15	1		11,39	1,62	0,13	0,02

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		80%*0,85 68%*0,8					214 171 706							
15	ТССЦ-509-9900 Редакция 2014 г.	Строительный мусор	т	0,06674 0,142*0,47												
16	ТЕРп57-3-1 Редакция 2014 г.	Разборка плитусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плитуса	0,163 16,3/100	35,32	35,32			6	6			3,77	0,61		
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		80%*0,85 68%*0,8					86 69 281							
17	ТССЦ-509-9900 Редакция 2014 г.	Строительный мусор	т	0,01793 0,163*0,11												
СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ																
18	ТЕРп63-5-1 Редакция 2014 г.	Снятие обоев: простых и улучшенных	100 м2 очищаемой поверхност и	0,354 35,4/100	97,45	97,45			34	34			10,4	3,68		
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		77%*0,85 50%*0,8					468 286 1469							
19	ТССЦ-509-9900 Редакция 2014 г.	Строительный мусор	т	0,01062 0,354*0,03												
ПРОЕМЫ																
20	ТЕРп56-9-1 Редакция 2014 г.	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,01 1/100	2017,04	1726,66	290,38	47,96	20	17	3		179,3	1,79	3,97	0,04
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		82%*0,85 62%*0,8					249 177 801							
21	ТССЦ-509-9900 Редакция 2014 г.	Строительный мусор	т	0,105 0,01*10,5												
22	ТЕРп56-10-1 Редакция 2014 г.	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,0189 1,89/100	346,47	346,47			7	7			36,28	0,69		
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		82%*0,85 62%*0,8					102 73 322							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
23	ТССЦ-509-9900 Редакция 2014 г.	Строительный мусор	т	0,022302 0,0189*1,18												
24	ТЕРп56-11-1 Редакция 2014 г.	Снятие наличников	100 м наличнико в	0,102 (2,1+2,1+0,9)*2/100	40,21	40,21			4	4			4,21	0,43		
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		82%*0,85 62%*0,8					59 42 185							
25	ТССЦ-509-9900 Редакция 2014 г.	Строительный мусор	т	0,0408 0,102*0,4												
26	ТЕР46-04-012-01 Редакция 2014 г.	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0,0256 2,56/100	2092,29	1832,61	259,68	125,47	54	47	7	3	188,54	4,83	7,74	0,2
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		110%*0,9 * 0,85 70%*0,85 * 0,8					884 500 2414							
ЭЛЕКТРИКА																
27	ТЕРп67-4-5 Редакция 2014 г.	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт.	0,03 3/100	174,96	172,28	2,68	1,3	5	5			17,89	0,54	0,08	
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		85%*0,85 65%*0,8					76 55 236							
28	ТЕРп67-4-1 Редакция 2014 г.	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт.	0,05 (1+4)/100	54,72	54,72			3	3			5,84	0,29		
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		85%*0,85 65%*0,8					46 33 142							
29	ТЕРм08-02-390-01 ПРИМ. Редакция 2014 г.	ДЕМОНТАЖ / Короба пластмассовые: шириной до 40 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3	100 м	0,15 15/100	69,47	55,86	13,61	0,05	10	8	2		4,887	0,73	0,003	
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		95%*0,85 65%*0,8					136 87 403							
30	ТЕРп67-3-1 Редакция 2014 г.	Демонтаж кабеля	100 м	0,15 15/100	90,67	90,33	0,34	0,16	14	14			9,64	1,45	0,01	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>		85%*0,85					212							
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>		65%*0,8					153							
		<i>Всего с НР и СП</i>							659							
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ																
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									173	160	13	3		16,66		0,26
Накладные расходы									143							
В том числе, справочно:																
77% ФОТ (от 34) (Поз. 18)									26							
80% ФОТ (от 21) (Поз. 14-17, 19, 21, 23, 25)									17							
82% ФОТ (от 28) (Поз. 20, 22, 24)									23							
85% ФОТ (от 22) (Поз. 27-28, 30)									19							
95% ФОТ (от 8) (Поз. 29)									8							
110%*0,9 ФОТ (от 50) (Поз. 26)									50							
Сметная прибыль									97							
В том числе, справочно:																
50% ФОТ (от 34) (Поз. 18)									17							
62% ФОТ (от 28) (Поз. 20, 22, 24)									17							
65% ФОТ (от 30) (Поз. 27-28, 30, 29)									19							
68% ФОТ (от 21) (Поз. 14-17, 19, 21, 23, 25)									14							
70%*0,85 ФОТ (от 50) (Поз. 26)									30							
Итого по разделу 2 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. 3 ЭТАЖ. ПРИСТРОЕННОЕ ЗДАНИЕ, КАБИНЕТ. :																
Итого Строительные работы									335					13,65		0,26
Итого Монтажные работы									78					3,01		
Итого									413					16,66		0,26
В том числе:																
Машины и механизмы									13							
ФОТ									163							
Накладные расходы									143							
Сметная прибыль									97							
Итого по разделу 2 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. 3 ЭТАЖ. ПРИСТРОЕННОЕ ЗДАНИЕ, КАБИНЕТ.									413					16,66		0,26
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА																
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									173	160	13	3		16,66		0,26
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах									3441	3363	78	63		16,66		0,26
Накладные расходы									2533							
В том числе, справочно:																
77%*0,85 ФОТ (от 715) (Поз. 18)									468							
80%*0,85 ФОТ (от 441) (Поз. 14-17, 19, 21, 23, 25)									300							
82%*0,85 ФОТ (от 589) (Поз. 20, 22, 24)									411							
85%*0,85 ФОТ (от 462) (Поз. 27-28, 30)									334							
95%*0,85 ФОТ (от 168) (Поз. 29)									136							
110%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 1051) (Поз. 26)									884							
Сметная прибыль									1645							
В том числе, справочно:																
50%*0,8 ФОТ (от 715) (Поз. 18)									286							
62%*0,8 ФОТ (от 589) (Поз. 20, 22, 24)									292							
65%*0,8 ФОТ (от 630) (Поз. 27-28, 30, 29)									327							
68%*0,8 ФОТ (от 441) (Поз. 14-17, 19, 21, 23, 25)									240							
70%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 1051) (Поз. 26)									500							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого по разделу 2 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. 3 ЭТАЖ. ПРИСТРОЕННОЕ ЗДАНИЕ, КАБИНЕТ. :																
Итого Строительные работы									6180					13,65		0,26
Итого Монтажные работы									1439					3,01		
Итого									7619					16,66		0,26
В том числе:																
Машины и механизмы									78							
ФОТ									3426							
Накладные расходы									2533							
Сметная прибыль									1645							
Итого по разделу 2 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. 3 ЭТАЖ. ПРИСТРОЕННОЕ ЗДАНИЕ, КАБИНЕТ.									7619					16,66		0,26
Раздел 3. МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ. ПОГРУЗКА																
31	ТССЦпг-01-01-041 Редакция 2014 г.	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	2,574	48,81				126				0,5777	1,49		
		НР 100%*0,85 от ФОТ СП 60%*0,8 от ФОТ Всего с НР и СП		100%*0,85 60%*0,8					126							
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ																
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									126					1,49		
Итого по разделу 3 МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ. ПОГРУЗКА :																
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках									126					1,49		
Итого									126					1,49		
В том числе:																
Итого по разделу 3 МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ. ПОГРУЗКА									126					1,49		
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА																
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									126					1,49		
Итого по разделу 3 МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ. ПОГРУЗКА :																
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках									126					1,49		
Итого									126					1,49		
Всего с учетом "Индекс к погрузке СМР=11,121"									1401					1,49		
Справочно, в текущих ценах:																
Итого по разделу 3 МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ. ПОГРУЗКА									1401					1,49		
Раздел 4. МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ. ПЕРЕВОЗКА																
32	ТССЦпг-03-21-01-010 Редакция 2014 г.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза	1 т груза	2,574	13,1				34							
		НР 0%*0,85 от ФОТ СП 0%*0,8 от ФОТ Всего с НР и СП							34							
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ																
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									34							
Итого по разделу 4 МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ. ПЕРЕВОЗКА :																
Перевозка грузов автотранспортом									34							
Итого									34							
В том числе:																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого по разделу 4 МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ. ПЕРЕВОЗКА									34							
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА																
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									34							
Итого по разделу 4 МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ. ПЕРЕВОЗКА :																
Перевозка грузов автотранспортом									34							
Итого									34							
Всего с учетом "Индекс к перевозке СМР=9,844"									335							
Справочно, в текущих ценах:																
Итого по разделу 4 МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ. ПЕРЕВОЗКА									335							
Раздел 5. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. ПОЛЫ																
3 ЭТАЖ. ТИП ПОЛА 3																
33	ТЕР06-01-015-10 <i>Редакция 2014 г.</i>	Армирование подстилающих слоев и набегонок	1 т	0,0504 <i>42*1,2/1000</i>	526,86	134,49	50,41	2,59	27	7	3		12,64	0,64	0,16	0,01
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>		105%*0,9 * 0,85					135							
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>		65%*0,85 * 0,8					74							
		<i>Всего с НР и СП</i>							507							
34	ТССЦ-101-6042 <i>Редакция 2014 г.</i>	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 150х150 мм / ВЕС 1М2 - 1,2 КГ	м2	42	7,54				317							
35	ТЕР11-01-011-01 <i>Редакция 2014 г.</i>	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм / Т. 50 ММ	100 м2 стяжки	0,42 <i>42/100</i>	1918,12	377,32	49,14	20,59	806	158	21	9	39,51	16,59	1,27	0,53
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>		123%*0,9 * 0,85					3816							
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>		75%*0,85 * 0,8					2069							
		<i>Всего с НР и СП</i>							13791							
36	ТЕР11-01-011-02 <i>Редакция 2014 г.</i>	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>К=6 ДО ТОЛЩИНЫ 50ММ ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)</i>	100 м2 стяжки	0,42 <i>42/100</i>	2308,08	28,68	52,32	20,4	969	12	22	9	3	1,26	1,26	0,53
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>		123%*0,9 * 0,85					494							
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>		75%*0,85 * 0,8					268							
		<i>Всего с НР и СП</i>							7077							
37	ТЕР11-01-047-02 <i>Редакция 2014 г.</i>	Устройство покрытий из плит керамогранитных размер: 60х60 см	100 м2 покрытия	0,42 <i>42/100</i>	25818,43	2469,01	27,41	20,88	10844	1037	12	9	234,92	98,67	1,72	0,72
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>		123%*0,9 * 0,85					23811							
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>		75%*0,85 * 0,8					12906							
		<i>Всего с НР и СП</i>							123198							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
38	ТССЦ-101-1944 Редакция 2014 г.	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У	т	0,00546 42*0,13/1000	18823,15				103							
39	ТССЦ-203-0516 Редакция 2014 г.	Рейки деревянные 8x18 мм	м3	0,0042 0,42*0,01	2317,75				10							
3 ЭТАЖ. ТИП ПОЛА 5																
40	ТЕР06-01-015-10 Редакция 2014 г.	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,0168 14*1,2/1000	526,86	134,49	50,41	2,59	9	2	1		12,64	0,21	0,16	
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		105%*0,9 * 0,85 65%*0,85 * 0,8					34 19 139							
41	ТССЦ-101-6042 Редакция 2014 г.	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 150x150 мм / ВЕС 1М2 - 1,2 КГ	м2	14	7,54				106							
42	ТЕР11-01-011-01 Редакция 2014 г.	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм / Т. 50 ММ	100 м2 стяжки	0,14 14/100	1918,12	377,32	49,14	20,59	269	53	7	3	39,51	5,53	1,27	0,18
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		123%*0,9 * 0,85 75%*0,85 * 0,8					1285 697 4626							
43	ТЕР11-01-011-02 Редакция 2014 г.	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: К=6 ДО ТОЛЩИНЫ 50ММ ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)	100 м2 стяжки	0,14 14/100	2308,08	28,68	52,32	20,4	323	4	7	3	3	0,42	1,26	0,18
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		123%*0,9 * 0,85 75%*0,85 * 0,8					178 96 2386							
44	ТЕР11-01-011-09 Редакция 2014 г.	Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 3000, толщиной 3 мм / Т. 4 ММ	100 м2 стяжки	0,14 14/100	4651,15	314,98	15,07	0,98	651	44	2		30,73	4,3	0,07	0,01
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		123%*0,9 * 0,85 75%*0,85 * 0,8					1009 547 6433							
45	ТЕР11-01-011-11 Редакция 2014 г.	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-09	100 м2 стяжки	0,14 14/100	1354,39	23,88	2,16	0,28	190	3			2,33	0,33	0,02	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		123%*0,9 * 0,85 75%*0,85 * 0,8					59 32 1325							
46	ТЕР11-01-036-02 Редакция 2014 г.	Устройство покрытий: из линолеума на клее КН-2	100 м2 покрытия	0,14 14/100	1044,1	423,58	73,23	5,67	146	59	10	1	42,4	5,94	0,35	0,05
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		123%*0,9 * 0,85 75%*0,85 * 0,8					1364 740 4093							
47	ТССЦ-101-4201 Редакция 2014 г.	Линолеум коммерческий гомогенный "ТАРКЕТТ PRIMO PLUS" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)	м2	14,28 0,14*102	124,7				1781							
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ																
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									16551	1379	85	34		133,89		2,21
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									16779	1586	106	43		153,98		2,76
В том числе, справочно:																
МДС35-IV п.4.7. _При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 33-34, 40-41, 35-39, 42-47)									228	207	21	8		20,0835		0,5525
Накладные расходы									1801							
В том числе, справочно:																
105%*0,9 ФОТ (от 10) (Поз. 33-34, 40-41)									9							
123%*0,9 ФОТ (от 1619) (Поз. 35-39, 42-47)									1792							
Сметная прибыль									1038							
В том числе, справочно:																
65%*0,85 ФОТ (от 10) (Поз. 33-34, 40-41)									6							
75%*0,85 ФОТ (от 1619) (Поз. 35-39, 42-47)									1032							
Итого по разделу 5 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. ПОЛЫ :																
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									476					0,98		0,01
Полы									19142					153		2,75
Итого									19618					153,98		2,76
В том числе:																
Материалы									15087							
Машины и механизмы									106							
ФОТ									1629							
Накладные расходы									1801							
Сметная прибыль									1038							
Итого по разделу 5 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. ПОЛЫ									19618					153,98		2,76
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА																
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									16551	1379	85	34		133,89		2,21
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									16779	1586	106	43		153,98		2,76
В том числе, справочно:																
МДС35-IV п.4.7. _При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 33-34, 40-41, 35-39, 42-47)									228	207	21	8		20,0835		0,5525
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах									128416	33334	637	904		153,98		2,76
Накладные расходы									32188							
В том числе, справочно:																
105%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 210) (Поз. 33-34, 40-41)									169							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		123%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 34028) (Поз. 35-39, 42-47)							32019							
		Сметная прибыль							17447							
		В том числе, справочно:														
		65%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 210) (Поз. 33-34, 40-41)							93							
		75%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 34028) (Поз. 35-39, 42-47)							17354							
		Итого по разделу 5 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. ПОЛЫ :														
		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве							3294					0,98		0,01
		Полы							174757					153		2,75
		Итого							178051					153,98		2,76
		В том числе:														
		Материалы							94445							
		Машины и механизмы							637							
		ФОТ							34238							
		Накладные расходы							32188							
		Сметная прибыль							17447							
		Итого по разделу 5 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. ПОЛЫ							178051					153,98		2,76
Раздел 6. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. ПРОЕМЫ																
ОКНА																
48	ТЕР10-01-034-01 Редакция 2014 г.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,01479 1,7*0,87/100	10522,57	1794,58	586,57	28,53	156	27	9		170,75	2,53	1,76	0,03
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		118%*0,9 * 0,85 63%*0,85 * 0,8					589 279 2337							
49	ТССЦ-203-0942 Редакция 2014 г.	Блок оконный пластиковый глухой, одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1,5 м2	м2	1,479 0,01479*100	1369,66				2026							
50	ТЕР10-01-047-03 Редакция 2014 г.	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: балконных в каменных стенах	100 м2 проемов	0,0243 0,9*2,7/100	13562,17	2312,62	683,31	26,91	330	56	17	1	220,04	5,35	1,66	0,04
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		118%*0,9 * 0,85 63%*0,85 * 0,8					1233 585 4898							
51	ТССЦ-203-4097 Редакция 2014 г.	Дверь балконная пластиковая, поворотно-откидная, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 1,5 м2	м2	2,43 0,0243*100	2000,1				4860							
52	ТЕР10-01-034-06 Редакция 2014 г.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,0256 2,56/100	8408,94	1531,52	573,66	10,7	215	39	15		145,72	3,73	0,66	0,02
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		118%*0,9 * 0,85 63%*0,85 * 0,8					854 405 3327							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
53	ТСЦ-203-0986 <i>Редакция 2014 г.</i>	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3 м2	м2	2,56 <i>0,0256*100</i>	1627,91				4167							
54	ТЕР15-01-050-04 <i>Редакция 2014 г.</i>	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	100 м2 облицовки	0,020009 <i>((1,7+2,7*2)*0,17+(1,45*2+1,77)*0,17)/100</i>	12099,08	1836,16	64,42	1,3	242	37	1		166,47	3,33	0,08	
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>		105%*0,9 * 0,85					726							
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>		55%*0,85 * 0,8					338							
		<i>Всего с НР и СП</i>							3251							
ДВЕРИ																
55	ТЕР10-01-039-01 <i>Редакция 2014 г.</i>	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0189 <i>1,89/100</i>	5745,19	1150,21	1913,7	183,98	109	22	36	3	104,28	1,97	11,35	0,21
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>		118%*0,9 * 0,85					550							
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>		63%*0,85 * 0,8					261							
		<i>Всего с НР и СП</i>							1925							
56	ТСЦ-101-0889 <i>Редакция 2014 г.</i>	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных	компл.	1	118,01				118							
57	ТСЦ-203-8095 <i>Редакция 2014 г.</i>	Блоки дверные внутренние однопольные глухие шлифованные, из массива сосны, тонированные	м2	1,89	1058,22				2000							
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ																
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									14223	181	78	4		16,91		0,3
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									14270	209	97	5		19,45		0,38
В том числе, справочно:																
МДС35-IV п.4.7. _При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 48-53, 55-57, 54)									47	27	20	1		2,5365		0,075
Накладные расходы									223							
В том числе, справочно:																
105%*0,9 ФОТ (от 43) (Поз. 54)									41							
118%*0,9 ФОТ (от 171) (Поз. 48-53, 55-57)									182							
Сметная прибыль									112							
В том числе, справочно:																
55%*0,85 ФОТ (от 43) (Поз. 54)									20							
63%*0,85 ФОТ (от 171) (Поз. 48-53, 55-57)									92							
Итого по разделу 6 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. ПРОЕМЫ :																
Деревянные конструкции									14296					15,62		0,38
Отделочные работы									309					3,83		
Итого									14605					19,45		0,38
В том числе:																
Материалы									13964							
Машины и механизмы									97							
ФОТ									214							
Накладные расходы									223							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Сметная прибыль									112							
Итого по разделу 6 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. ПРОЕМЫ									14605					19,45		0,38
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА																
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									14223	181	78	4		16,91		0,3
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									14270	209	97	5		19,45		0,38
В том числе, справочно:																
МДС35-IV п.4.7. _При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 48-53, 55-57, 54)									47	27	20	1		2,5365		0,075
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах									92391	4393	583	105		19,45		0,38
Накладные расходы									3970							
В том числе, справочно:																
105%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 904) (Поз. 54)									726							
118%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 3594) (Поз. 48-53, 55-57)									3244							
Сметная прибыль									1878							
В том числе, справочно:																
55%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 904) (Поз. 54)									338							
63%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 3594) (Поз. 48-53, 55-57)									1540							
Итого по разделу 6 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. ПРОЕМЫ :																
Деревянные конструкции									94988					15,62		0,38
Отделочные работы									3251					3,83		
Итого									98239					19,45		0,38
В том числе:																
Материалы									87415							
Машины и механизмы									583							
ФОТ									4498							
Накладные расходы									3970							
Сметная прибыль									1878							
Итого по разделу 6 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. ПРОЕМЫ									98239					19,45		0,38
Раздел 7. ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ. ПОМЕЩЕНИЕ 20																
ПОТОЛОК																
58	ТЕР15-01-047-15 <i>Редакция 2014 г.</i>	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхност и облицовки	0,367 <i>36,7/100</i>	6012,57	1157,8	598,81	12,32	2207	425	220	5	102,46	37,6	0,76	0,28
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>		105%*0,9 * 0,85					8357							
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>		55%*0,85 * 0,8					3891							
		<i>Всего с НР и СП</i>							33957							
СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ																
59	ТЕР15-06-001-01 ПРИМ. <i>Редакция 2014 г.</i>	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности / СТЕКЛООБОЯМИ ПОД ПОКРАСКУ <i>435,08 = 918,79 - 0,002 x 33 719,00 - 1,13 x 368,38</i>	100 м2 оклеиваемо й и обиваемой поверхност и	0,687 <i>68,7/100</i>	435,08	357,82	1,57	0,16	299	246	1		33,63	23,1	0,01	0,01

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		105%*0,9 * 0,85 55%*0,85 * 0,8					4778 2225 13283							
60	ТССЦ-101-3581 Редакция 2014 г.	Клей для стеклообоев ПЛАСТ СТАНДАРТ, PROF1 QUICK / СРЕДНИЙ РАСХОД 0,23 КГ/М2	кг	1,374 0,687*0,002*1000	34,53				47							
61	ТССЦ-101-3928 Редакция 2014 г.	Стеклообои VETERMAN, рогожка средняя	м2	77,631 0,687*113	17,53				1361							
62	ТЕР15-06-004-01 Редакция 2014 г.	Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками / НА 2 РАЗА КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: К=2 ПРИ ОКРАСКЕ НА 2 РАЗА ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	100 м2 поверхност и стен	0,687 68,7/100	193,74	193,74			133	133			16,76	11,51		
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		105%*0,9 * 0,85 55%*0,85 * 0,8					2583 1203 7002							
63	ТССЦ-101-0339 Редакция 2014 г.	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 светло-палевая	т	0,021696 0,678*0,032	24200,99				525							
64	ТЕР10-01-060-01 ПРИМ. Редакция 2014 г.	Установка и крепление наличников / ОТБОЙНАЯ ДОСКА 89,21 = 644,73 - 112 x 4,96	100 м коробок блоков	0,28 28/100	89,21	76,79	4,92		25	22	1		7,82	2,19		
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		118%*0,9 * 0,85 63%*0,85 * 0,8					474 225 1243							
65	ТССЦ-101-3425 ПРИМ. Редакция 2014 г.	Панели декоративные МДФ размером 2600x168x13 мм / 2050X195X16	м2	6,1152 28*0,195*1,12	47,24				289							
66	ТЕР15-01-019-05 ПРИМ. Редакция 2014 г.	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону / САПОЖОК ИЗ КЕРАМОГРАНИТА 3 882,94 = 11 952,94 - 100 x 80,70	100 м2 поверхност и облицовки	0,0525 35*0,15/100	3882,94	1761,16	32,9	21,05	204	92	2	1	159,67	8,38	1,65	0,09
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		105%*0,9 * 0,85 55%*0,85 * 0,8					1807 841 5583							
67	ТССЦ-101-4488 Редакция 2014 г.	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300x600x10 мм, 600x600x10 мм	м2	5,25 0,0525*100	192,96				1013							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ																
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									6103	918	224	6		82,78		0,38
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									6296	1055	280	8		95,2		0,48
В том числе, справочно:																
МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 58-63, 66-67, 64-65)									193	138	56	2		12,417		0,095
Накладные расходы									1008							
В том числе, справочно:																
105%*0,9 ФОТ (от 1038) (Поз. 58-63, 66-67)									981							
118%*0,9 ФОТ (от 25) (Поз. 64-65)									27							
Сметная прибыль									498							
В том числе, справочно:																
55%*0,85 ФОТ (от 1038) (Поз. 58-63, 66-67)									485							
63%*0,85 ФОТ (от 25) (Поз. 64-65)									13							
Итого по разделу 7 ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ. ПОМЕЩЕНИЕ 20 :																
Отделочные работы									7445					92,68		0,48
Деревянные конструкции									357					2,52		
Итого									7802					95,2		0,48
В том числе:																
Материалы									4961							
Машины и механизмы									280							
ФОТ									1063							
Накладные расходы									1008							
Сметная прибыль									498							
Итого по разделу 7 ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ. ПОМЕЩЕНИЕ 20									7802					95,2		0,48
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА																
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									6103	918	224	6		82,78		0,38
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									6296	1055	280	8		95,2		0,48
В том числе, справочно:																
МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 58-63, 66-67, 64-65)									193	138	56	2		12,417		0,095
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах									54913	22174	1683	168		95,2		0,48
Накладные расходы									17999							
В том числе, справочно:																
105%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 21817) (Поз. 58-63, 66-67)									17525							
118%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 525) (Поз. 64-65)									474							
Сметная прибыль									8385							
В том числе, справочно:																
55%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 21817) (Поз. 58-63, 66-67)									8160							
63%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 525) (Поз. 64-65)									225							
Итого по разделу 7 ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ. ПОМЕЩЕНИЕ 20 :																
Отделочные работы									78245					92,68		0,48
Деревянные конструкции									3052					2,52		
Итого									81297					95,2		0,48
В том числе:																
Материалы									31056							
Машины и механизмы									1683							
ФОТ									22342							
Накладные расходы									17999							
Сметная прибыль									8385							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого по разделу 7 ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ. ПОМЕЩЕНИЕ 20									81297					95,2		0,48
Раздел 8. ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ. ПОМЕЩЕНИЕ 41																
ПОТОЛОК																
68	ТЕР15-01-047-15 <i>Редакция 2014 г.</i>	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхност и облицовки	0,141 <i>14,1/100</i>	6012,57	1157,8	598,81	12,32	848	163	84	2	102,46	14,45	0,76	0,11
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>		105%*0,9 * 0,85 55%*0,85 * 0,8					3207 1493 13023							
СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ																
69	ТЕР15-02-016-03 <i>Редакция 2014 г.</i>	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	100 м2 оштукатур иваемой поверхност и	0,395 <i>39,5/100</i>	2585,32	969,99	136,8	71,96	1021	383	54	28	85,84	33,91	6,29	2,48
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>		105%*0,9 * 0,85 55%*0,85 * 0,8					8020 3734 25067							
70	ТЕР15-04-027-05 <i>Редакция 2014 г.</i>	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашивае мой поверхност и	0,395 <i>39,5/100</i>	584,59	137,05	4,02	0,16	231	54	2		11,99	4,74	0,01	
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>		105%*0,9 * 0,85 55%*0,85 * 0,8					1047 487 3951							
71	ТЕР15-04-006-03 <i>Редакция 2014 г.</i>	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,395 <i>39,5/100</i>	77,55	75,72	1,57	0,16	31	30	1		6,55	2,59	0,01	
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>		105%*0,9 * 0,85 55%*0,85 * 0,8					591 275 1608							
72	ТССЦ-101-1944 <i>Редакция 2014 г.</i>	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У	т	0,005135 <i>0,395*0,013</i>	18823,15				97							
73	ТЕР15-06-001-04 <i>Редакция 2014 г.</i>	Оклеяка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: простыми и средней плотности / ПОД ПОКРАСКУ $350,72 = 766,99 - 1,13 \times 368,38$	100 м2 оклеиваемо й и обиваемой поверхност и	0,395 <i>39,5/100</i>	350,72	294,09	1,57	0,16	139	116	1		27,64	10,92	0,01	
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>		105%*0,9 * 0,85 55%*0,85 * 0,8					2245 1045 6229							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
74	ТССЦ-101-3925 ПРИМ. <i>Редакция 2014 г.</i>	Обои виниловые моющиеся ВГ / ПОД ПОКРАСКУ	м2	44,635 <i>0,395*1,13*100</i>	14,05				627							
75	ТЕР15-06-004-01 <i>Редакция 2014 г.</i>	Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками / НА 2 РАЗА <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>К=2 ПРИ ОКРАСКЕ НА 2 РАЗА ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)</i>	100 м2 поверхност и стен	0,395 <i>39,5/100</i>	193,74	193,74			77	77			16,76	6,62		
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>		105%*0,9 * 0,85 55%*0,85 * 0,8					1503 700 4074							
76	ТССЦ-101-0339 <i>Редакция 2014 г.</i>	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 светло-палевая	т	0,01264 <i>0,395*0,032</i>	24200,99				306							
77	ТЕР10-01-060-01 ПРИМ. <i>Редакция 2014 г.</i>	Установка и крепление наличников / ОТБОЙНАЯ ДОСКА <i>89,21 = 644,73 - 112 х 4,96</i>	100 м коробок блоков	0,136 <i>13,6/100</i>	89,21	76,79	4,92		12	10	1		7,82	1,06		
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>		118%*0,9 * 0,85 63%*0,85 * 0,8					227 108 599							
78	ТССЦ-101-3425 ПРИМ. <i>Редакция 2014 г.</i>	Панели декоративные МДФ размером 2600х168х13 мм / 2050Х195Х16	м2	2,97024 <i>13,6*0,195*1,12</i>	47,24				140							
79	ТЕР11-01-040-03 <i>Редакция 2014 г.</i>	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0,154 <i>15,4/100</i>	1415,05	73,46	15,11		218	11	2		6,66	1,03		
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>		123%*0,9 * 0,85 75%*0,85 * 0,8					257 139 1970							
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ																
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									3747	844	145	30		75,32		2,59
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									3911	971	182	38		86,61		3,24
В том числе, справочно:																
МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 68-71, 73-76, 72, 79, 77-78)									164	127	36	8		11,298		0,6475
Накладные расходы									957							
В том числе, справочно:																
105%*0,9 ФОТ (от 984) (Поз. 68-71, 73-76)									930							
118%*0,9 ФОТ (от 12) (Поз. 77-78)									13							
123%*0,9 ФОТ (от 13) (Поз. 72, 79)									14							
Сметная прибыль									474							
В том числе, справочно:																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
55%*0,85 ФОТ (от 984) (Поз. 68-71, 73-76)									460							
63%*0,85 ФОТ (от 12) (Поз. 77-78)									6							
75%*0,85 ФОТ (от 13) (Поз. 72, 79)									8							
Итого по разделу 8 ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ. ПОМЕЩЕНИЕ 41 :																
Отделочные работы									4829					84,21		3,24
Полы									340					1,18		
Деревянные конструкции									173					1,22		
Итого									5342					86,61		3,24
В том числе:																
Материалы									2758							
Машины и механизмы									182							
ФОТ									1009							
Накладные расходы									957							
Сметная прибыль									474							
Итого по разделу 8 ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ. ПОМЕЩЕНИЕ 41									5342					86,61		3,24
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА																
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									3747	844	145	30		75,32		2,59
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									3911	971	182	38		86,61		3,24
В том числе, справочно:																
МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 68-71, 73-76, 72, 79, 77-78)									164	127	36	8		11,298		0,6475
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах									38768	20408	1094	799		86,61		3,24
Накладные расходы									17097							
В том числе, справочно:																
105%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 20682) (Поз. 68-71, 73-76)									16613							
118%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 252) (Поз. 77-78)									227							
123%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 273) (Поз. 72, 79)									257							
Сметная прибыль									7982							
В том числе, справочно:																
55%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 20682) (Поз. 68-71, 73-76)									7735							
63%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 252) (Поз. 77-78)									108							
75%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 273) (Поз. 72, 79)									139							
Итого по разделу 8 ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ. ПОМЕЩЕНИЕ 41 :																
Отделочные работы									59793					84,21		3,24
Полы									2578					1,18		
Деревянные конструкции									1476					1,22		
Итого									63847					86,61		3,24
В том числе:																
Материалы									17266							
Машины и механизмы									1094							
ФОТ									21207							
Накладные расходы									17097							
Сметная прибыль									7982							
Итого по разделу 8 ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ. ПОМЕЩЕНИЕ 41									63847					86,61		3,24
Раздел 9. ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ. ПОМЕЩЕНИЕ 42																
ПОТОЛОК																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
80	ТЕР15-04-027-06 Редакция 2014 г.	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,412 41,2/100	650,77	188,6	5,25	0,16	268	78	2		16,5	6,8	0,01	
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		105%*0,9 * 0,85 55%*0,85 * 0,8					1520 708 5315							
81	ТЕР15-04-006-01 Редакция 2014 г.	Покрывание поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	0,412 41,2/100	95,47	93,64	1,57	0,16	39	39			8,1	3,34	0,01	
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		105%*0,9 * 0,85 55%*0,85 * 0,8					760 354 2060							
82	ТССЦ-101-1944 Редакция 2014 г.	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У	т	0,005356 0,412*0,013	18823,15				101							
83	ТЕР15-04-005-06 Редакция 2014 г.	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,412 41,2/100	1384,27	308,02	12,63	0,16	570	127	5		28,6	11,78	0,01	
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		105%*0,9 * 0,85 55%*0,85 * 0,8					2465 1148 9460							
СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ																
84	ТЕР15-06-001-01 ПРИМ. Редакция 2014 г.	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности / СТЕКЛОБОЯМИ ПОД ПОКРАСКУ 435,08 = 918,79 - 0,002 x 33 719,00 - 1,13 x 368,38	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	2,452 245,2/100	435,08	357,82	1,57	0,16	1067	877	4		33,63	82,46	0,01	0,02
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		105%*0,9 * 0,85 55%*0,85 * 0,8					17035 7931 47367							
85	ТССЦ-101-3581 Редакция 2014 г.	Клей для стеклообоев ПЛИАСТ СТАНДАРТ, PROF1 QUICK / СРЕДНИЙ РАСХОД 0,23 КГ/М2	кг	4,904 2,452*0,002*1000	34,53				169							
86	ТССЦ-101-3928 Редакция 2014 г.	Стеклообои VETERMAN, рогожка средняя	м2	277,076 2,452*113	17,53				4857							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
87	ТЕР15-06-004-01 <i>Редакция 2014 г.</i>	Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками / НА 2 РАЗА <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>К=2 ПРИ ОКРАСКЕ НА 2 РАЗА ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)</i>	100 м2 поверхност и стен	2,452 <i>245,2/100</i>	193,74	193,74			475	475			16,76	41,1		
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>		105%*0,9 * 0,85 55%*0,85 * 0,8					9218 4292 24986							
88	ТСЦ-101-0339 <i>Редакция 2014 г.</i>	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 светло-палевая	т	0,078464 <i>2,452*0,032</i>	24200,99				1899							
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ																
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									9445	1596	11			145,48		0,02
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									9687	1835	14			167,3		0,03
В том числе, справочно:																
МДС35-IV п.4.7. _При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 80-81, 83-88)									242	239	3			21,822		0,005
Накладные расходы									1734							
В том числе, справочно:																
105%*0,9 ФОТ (от 1835) (Поз. 80-81, 83-88)									1734							
Сметная прибыль									858							
В том числе, справочно:																
55%*0,85 ФОТ (от 1835) (Поз. 80-81, 83-88)									858							
Итого по разделу 9 ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ. ПОМЕЩЕНИЕ 42 :																
Отделочные работы									12178					167,3		0,03
Полы									101							
Итого									12279					167,3		0,03
В том числе:																
Материалы									7838							
Машины и механизмы									14							
ФОТ									1835							
Накладные расходы									1734							
Сметная прибыль									858							
Итого по разделу 9 ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ. ПОМЕЩЕНИЕ 42									12279					167,3		0,03
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА																
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									9445	1596	11			145,48		0,02
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									9687	1835	14			167,3		0,03
В том числе, справочно:																
МДС35-IV п.4.7. _При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 80-81, 83-88)									242	239	3			21,822		0,005
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах									87718	38568	84			167,3		0,03
Накладные расходы									30980							
В том числе, справочно:																
105%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 38568) (Поз. 80-81, 83-88)									30980							
Сметная прибыль									14424							
В том числе, справочно:																
55%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 38568) (Поз. 80-81, 83-88)									14424							
Итого по разделу 9 ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ. ПОМЕЩЕНИЕ 42 :																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Отделочные работы									132490					167,3		0,03
Полы									632							
Итого									133122					167,3		0,03
В том числе:																
Материалы									49066							
Машины и механизмы									84							
ФОТ									38568							
Накладные расходы									30980							
Сметная прибыль									14424							
Итого по разделу 9 ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ. ПОМЕЩЕНИЕ 42									133122					167,3		0,03
Раздел 10. ПРОЧЕЕ																
89	ТЕР20-06-019-02 <i>Редакция 2014 г.</i>	Установка внутреннего блока настенного типа мощностью: до 5 кВт / РАНЕЕ ДЕМОНТИРОВАННЫЕ	1 блок	1	39,67	31,83	5,79		40	32	6		2,39	2,39		
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>		128%*0,9 * 0,85					762							
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>		83%*0,85 * 0,8					439							
		<i>Всего с НР и СП</i>							2040							
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ																
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									40	32	6			2,39		
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									47	37	8			2,75		
В том числе, справочно:																
МДС35-IV п.4.7. _При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 89)									7	5	2			0,3585		
Накладные расходы									43							
В том числе, справочно:																
128%*0,9 ФОТ (от 37) (Поз. 89)									43							
Сметная прибыль									26							
В том числе, справочно:																
83%*0,85 ФОТ (от 37) (Поз. 89)									26							
Итого по разделу 10 ПРОЧЕЕ :																
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									116					2,75		
Итого									116					2,75		
В том числе:																
Материалы									2							
Машины и механизмы									8							
ФОТ									37							
Накладные расходы									43							
Сметная прибыль									26							
Итого по разделу 10 ПРОЧЕЕ									116					2,75		
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА																
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									40	32	6			2,39		
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									47	37	8			2,75		
В том числе, справочно:																
МДС35-IV п.4.7. _При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 89)									7	5	2			0,3585		
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах									839	778	48			2,75		
Накладные расходы									762							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
В том числе, справочно:																
128%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 778) (Поз. 89)									762							
Сметная прибыль									439							
В том числе, справочно:																
83%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 778) (Поз. 89)									439							
Итоги по разделу 10 ПРОЧЕЕ :																
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									2040					2,75		
Итого									2040					2,75		
В том числе:																
Материалы									13							
Машины и механизмы									48							
ФОТ									778							
Накладные расходы									762							
Сметная прибыль									439							
Итого по разделу 10 ПРОЧЕЕ									2040					2,75		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									51006	5613	623	89		524,08		6,44
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									51886	6355	761	108		592,59		7,82
В том числе, справочно:																
МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 48-53, 55-57, 64-65, 77-78, 89, 33-34, 40-41, 35-39, 42-47, 72, 79, 82, 54, 58-63, 66-71, 73-76, 80-81, 83-88)									880	742	137	18		68,5155		1,375
Накладные расходы									6340							
В том числе, справочно:																
77% ФОТ (от 112) (Поз. 3, 18)									86							
80% ФОТ (от 326) (Поз. 1-2, 4, 6, 9, 14-17, 19, 21, 23, 25)									261							
82% ФОТ (от 28) (Поз. 20, 22, 24)									23							
85% ФОТ (от 60) (Поз. 10-11, 13, 27-28, 30)									51							
95% ФОТ (от 43) (Поз. 8, 12, 29)									41							
105%*0,9 ФОТ (от 3910) (Поз. 33-34, 40-41, 54, 58-63, 66-71, 73-76, 80-81, 83-88)									3695							
110%*0,9 ФОТ (от 50) (Поз. 26)									50							
118%*0,9 ФОТ (от 253) (Поз. 5, 48-53, 55-57, 64-65, 77-78)									269							
123%*0,9 ФОТ (от 1631) (Поз. 35-39, 42-47, 72, 79, 82)									1806							
128%*0,9 ФОТ (от 50) (Поз. 7, 89)									58							
Сметная прибыль									3431							
В том числе, справочно:																
50% ФОТ (от 112) (Поз. 3, 18)									56							
55%*0,85 ФОТ (от 3900) (Поз. 54, 58-63, 66-71, 73-76, 80-81, 83-88)									1823							
62% ФОТ (от 28) (Поз. 20, 22, 24)									17							
63%*0,85 ФОТ (от 253) (Поз. 5, 48-53, 55-57, 64-65, 77-78)									135							
65% ФОТ (от 103) (Поз. 8, 12, 29, 10-11, 13, 27-28, 30)									67							
65%*0,85 ФОТ (от 10) (Поз. 33-34, 40-41)									6							
68% ФОТ (от 326) (Поз. 1-2, 4, 6, 9, 14-17, 19, 21, 23, 25)									222							
70%*0,85 ФОТ (от 50) (Поз. 26)									30							
75%*0,85 ФОТ (от 1631) (Поз. 35-39, 42-47, 72, 79, 82)									1040							
83%*0,85 ФОТ (от 50) (Поз. 7, 89)									35							
Итоги по смете:																
Итого Строительные работы									61368					582,76		7,76

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого Монтажные работы									289					9,83		0,06
Итого									61657					592,59		7,82
В том числе:																
Материалы									44610							
Машины и механизмы									761							
ФОТ									6463							
Накладные расходы									6340							
Сметная прибыль									3431							
ВСЕГО по смете									61657					592,59		7,82
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									51006	5613	623	89		524,08		6,44
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									51886	6355	761	108		592,59		7,82
В том числе, справочно:																
МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 48-53, 55-57, 64-65, 77-78, 89, 33-34, 40-41, 35-39, 42-47, 72, 79, 82, 54, 58-63, 66-71, 73-76, 80-81, 83-88)									880	742	137	18		68,5155		1,375
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах									417562	133570	4573	2270		592,59		7,82
Накладные расходы									113233							
В том числе, справочно:																
77%*0,85 ФОТ (от 2354) (Поз. 3, 18)									1541							
80%*0,85 ФОТ (от 6852) (Поз. 1-2, 4, 6, 9, 14-17, 19, 21, 23, 25)									4659							
82%*0,85 ФОТ (от 589) (Поз. 20, 22, 24)									411							
85%*0,85 ФОТ (от 1261) (Поз. 10-11, 13, 27-28, 30)									911							
95%*0,85 ФОТ (от 904) (Поз. 8, 12, 29)									730							
105%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 82180) (Поз. 33-34, 40-41, 54, 58-63, 66-71, 73-76, 80-81, 83-88)									66011							
110%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 1051) (Поз. 26)									884							
118%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 5317) (Поз. 5, 48-53, 55-57, 64-65, 77-78)									4800							
123%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 34281) (Поз. 35-39, 42-47, 72, 79, 82)									32257							
128%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 1051) (Поз. 7, 89)									1029							
Сметная прибыль									57691							
В том числе, справочно:																
50%*0,8 ФОТ (от 2354) (Поз. 3, 18)									942							
55%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 81970) (Поз. 54, 58-63, 66-71, 73-76, 80-81, 83-88)									30657							
62%*0,8 ФОТ (от 589) (Поз. 20, 22, 24)									292							
63%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 5317) (Поз. 5, 48-53, 55-57, 64-65, 77-78)									2278							
65%*0,8 ФОТ (от 2165) (Поз. 8, 12, 29, 10-11, 13, 27-28, 30)									1126							
65%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 210) (Поз. 33-34, 40-41)									93							
68%*0,8 ФОТ (от 6852) (Поз. 1-2, 4, 6, 9, 14-17, 19, 21, 23, 25)									3727							
70%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 1051) (Поз. 26)									500							
75%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 34281) (Поз. 35-39, 42-47, 72, 79, 82)									17483							
83%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 1051) (Поз. 7, 89)									593							
Итоги по смете:																
Итого Строительные работы									584983					582,76		7,76
Итого Монтажные работы									5079					9,83		0,06
Итого									590062					592,59		7,82
Справочно, в текущих ценах:																
Материалы									279259							
Машины и механизмы									4573							
ФОТ									135840							
Накладные расходы									113233							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Сметная прибыль									57691							
ИТОГО по смете									590062					592,59		7,82
НДС 18%									106211							
ВСЕГО по смете									696273					592,59		7,82

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)